

- K číslu smlouvy zhotovitele: 004/LBOO/2024

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

uzavřený dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpis. (dále jen „zákon“)

Čl. I.

Smluvní strany

STRABAG a.s.

Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
Zapsána: Městský soud v Praze , sp.zn. B 7634
Zastoupena: Ing. Ondřejem Chrástem, ředitelem oblasti JIH
Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
(dále jen „dodavatel“)

A

Městys Moravská Nová Ves

Se sídlem: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
IČ: 00283363
Zastoupen: Bc. Zuzana Jandáková, starostka
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1382079379/0800
(dále jen „zadavatel“)

Digitálně ověřeno

Čl. II.

Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany mají spolu od dne 13.2.2024 uzavřenu smlouvu o dílo a Dodatek č.1 ze dne 8.7.2024 na provedení stavby spočívající v rekonstrukci vozovky, novostavbě chodníků vč. sjezdů a parkovacích stání na ul. Jana Černého a na ul. Kamenná v Moravské Nové Vsi dle projektových dokumentací ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení DUR + DSP „Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého, Moravská Nová Ves“ a „Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Kamenná, Moravská Nová Ves“ zhotovitele PD Ing. Luisy Uhlařové, Ludvíka Poděště 1928/9, 708 00 Ostrava, ČKAIT 1103397.

2.2 Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně rozsahu plnění na základě skutečně provedených prací a geodetického zaměření, které jsou popsány v soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2.3 Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu dohodly na navýšení ceny díla o 177 365,27 Kč bez DPH dle oceněného soupisu prací v příloze tohoto dodatku. Nově pak celková cena díla po navýšení činí **12 890 597,90 Kč bez DPH**. K celkové ceně díla po navýšení bude připočtena DPH k zákonem stanovené výši.

2.4 Dále se tímto dodatkem z důvodu na straně objednatele mění doba plnění a odst. 4.3. smlouvy o dílo se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu včetně vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a dokončení zkušebního provozu (maximální doba pro vyzkoušení díla je stanovena v délce 5 pracovních dnů), nejpozději do 30 kalendářních dnů od dodání platného stanovení dopravního značení.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13.2.2024 se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

3.2 Uzavření dodatku smlouvy o dílo schválila Rada městyse Moravská Nová Ves na své schůzi dne 10.9.2024.

3.3 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech paré, po dvou pro každou smluvní stranu.

3.4 Dodatek i samotnou smlouvu o dílo je možno měnit pouze písemně, formou dalších dodatků ke smlouvě.


3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho přílohy jsou změnový list a oceněný list prací.

Smlouvu prověřil:



V Mor. Nové Vsi dne 12.09.2024

V Brně dne 12.09.2024


.....
Bc. Zuzana Jandáková


.....
Ing. Ondřej Chrást


.....
Ing. Ondřej Volej

MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES
Tovární 3, 620 00 Brno, PSČ: 691 55

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(5)

Doložka dle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Městys Moravská Nová Ves ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této listině byly splněny ze strany městyse Moravská Nová Ves veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Moravské Nové Vsi dne 12.09.2024

Bc. Zuzana Jandáková
starostka

MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Fr. Št. 107, PSČ: 691 55

-3-

Protokol o změně díla

Změnový list č.2

Předmět díla:	Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná
Objekt:	Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
Objednatel:	Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce voovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha
Projektant:	Ing. Lušisa Uhlářova, Ludvíka Podéště 1928/9, 708 00 Ostrava, ČKAIT 1103397



Popis změny: Smluvní strany si ujednaly rozšíření rozsahu díla na rozsah stanovená v PD z důvodu řádného provedení prací nutných provést k dokončení díla a upravuje výkaz,dle skutečně provedené práce.

Údaje o změně:	Změnu vyvolal: Zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	X
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	X
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	X
	Způsob projekčníhořešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut. Provedení		X	
jiné			

Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH	
	Náklady na změnu bez DPH	177 365,27 Kč	1,45%
	Výše DPH sazba: 21%		
	náklady na změnu vč. DPH		
	cena díla bez DPH (dle SOD)	12 200 200,00 Kč	
	cena díla bez DPH (dle SOD)vč.dodatku č.1 bez DPH	12 713 232,63 Kč	
	Cena díla dle dodatku č.2 bez DPH	12 890 597,90 Kč	5,65%

Změny dle §222 ZZVZ	Méně práce celkem bez DPH	-749 250,89 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	926 616,16 Kč
	Hodnota změny celkem za dodatek č.2	177 365,27 Kč

Termín:	Termín realizace změny:	VII.24
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný

Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum:	podpis
	Zhotovitel:	10.06.2024	
	technický dozor stavebníka:	10.06.2024	
	Projektant:	10.06.2024	
	Objednatel:	10.06.2024	

Přílohy:	Přílohy: Oceněný soupis prací
----------	-------------------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

STRABAG

Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Kamenná

Objekt:

TDK 01.01 - doplnění komunikace

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH -45 898,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-45 898,50	21,00%	-9 638,69
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -55 537,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTYS MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 03 Brno
(37)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Kamenná

Objekt:

TDK 01.01 - doplnění komunikace

Místo:

Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-45 898,50

HSV - Práce a dodávky HSV

-45 898,50

5 - Komunikace pozemní

-45 898,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Kamenná

Objekt:

TDK 01.01 - doplnění komunikace

Místo:

Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-45 898,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-45 898,50
D	5		Komunikace pozemní				-45 898,50
15	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-22,000	222,00	-4 884,00
17	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-55,500	388,00	-21 534,00
16	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-55,500	29,00	-1 609,50
18	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	-55,500	17,00	-943,50
19	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-55,500	305,00	-16 927,50

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02
Stavba: Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Kamenná

STRABAG

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-1 050,37
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-1 050,37	-220,58
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-1 270,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTYS -3-
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, občas Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(37)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 02

Stavba: Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Kamenná

Místo:

Datum:

22. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 050,37	-1 270,95
TDK 01.03	záměna předlažba místo dvojřádku	-19 231,65	-23 270,30
TDK 01.04	zřízení uličních vpustí	136 026,77	164 592,39
TDK 01.05	parkovací stání SC	31 230,00	37 788,30
TDK 01.06	rozdílový soupis	-149 075,49	-180 381,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

STRABAG

Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Kamenná

Objekt:

TDK 01.03 - záměna přídlažba místo dvojřádku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**-19 231,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-19 231,65	21,00%	-4 038,65
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-23 270,30**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTYS -3
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(37)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Kamenná

Objekt:

TDK 01.03 - záměna přídlažba místo dvojřádku

Místo:

Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-19 231,65

HSV - Práce a dodávky HSV

-19 231,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-19 231,65

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Kamenná

Objekt:

TDK 01.03 - záměna přídlažba místo dvojrádku

Místo:

Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-19 231,65
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-19 231,65
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-19 231,65
1	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-460,000	218,00	-100 280,00
2	M	58381013	kostka řezanoštlpaná dlažební žula 10x10x6cm	m2	-55,200	502,00	-27 710,40
3	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	208,850	295,00	61 610,75
4	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	219,293	215,00	47 148,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

STRABAG

Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Kamenná

Objekt:

TDK 01.04 - zřízení uličních vpustí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

136 026,77

DPH základní
snížená

Základ daně

136 026,77

Sazba daně

21,00%

Výše daně

28 565,62

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

164 592,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast JH
Tovární 3, 620 00 Brno
(37)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Kamenná

Objekt:

TDK 01.04 - zřízení uličních vpustí

Místo:

Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

136 026,77

HSV - Práce a dodávky HSV

136 026,77

1 - Zemní práce

93 407,27

8 - Trubní vedení

42 619,50

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Kamenná

Objekt:

TDK 01.04 - zřízení uličních vpustí

Místo:

Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

136 026,77

D HSV Práce a dodávky HSV

136 026,77

D 1 Zemní práce 93 407,27

15	K	129001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	38,400	461,00	17 702,40
13	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	14,400	159,00	2 289,60
14	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	24,000	492,00	11 808,00
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	38,400	96,00	3 686,40
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	576,000	23,10	13 305,60
21	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuňněním ručně	m3	20,000	300,00	6 000,00
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	19,970	603,00	12 041,91
23	M	58344171	šterkodr' frakce 0/32	t	39,940	524,00	20 928,56
18	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	38,400	147,00	5 644,80

D 8 Trubní vedení 42 619,50

19	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	10,000	171,00	1 710,00
20	M	28611173	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10	m	10,500	535,00	5 617,50
1	K	895941343	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm	kus	4,000	1 350,00	5 400,00
2	M	59224471R	uliční vpust' s kal. prohlubní s horním otvorem KG DN200	kus	4,000	805,00	3 220,00

P
Poznámka k položce:
nabídková cena +5% výrobní režie +5% správní režie +5% zisk
 $700 * (1,05+1,05+1,05) = 805,-/kus$

9	K	895941351	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	4,000	899,00	3 596,00
10	M	59224460R	uliční vpust' vyrovnávací prstavec - šikmý	kus	4,000	167,00	668,00

P
Poznámka k položce:
nabídková cena +5% výrobní režie +5% správní režie +5% zisk
 $145 * (1,05+1,05+1,05) = 166,75/kus$

7	K	895941361	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm	kus	4,000	899,00	3 596,00
8	M	59224461R	uliční vpust' DN500, výšky 325 a stěnou 50mm	kus	4,000	304,00	1 216,00

P
Poznámka k položce:
nabídková cena +5% výrobní režie +5% správní režie +5% zisk
 $264 * (1,05+1,05+1,05) = 303,60/kus$

11	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	1 470,00	5 880,00
12	M	59223260R	vřtková čtvercová mříž D400 500x500 BeGu s pantem šterbina 16mm Europa rovná	kus	4,000	2 547,00	10 188,00

P
Poznámka k položce:
nabídková cena +5% výrobní režie +5% správní režie +5% zisk
 $2215 * (1,05+1,05+1,05) = 2547,25/kus$

24	M	59223084R	lapač nečistot malý B1 385/250 pro 500x500	kus	4,000	382,00	1 528,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

P
Poznámka k položce:
nabídková cena +5% výrobní režie +5% správní režie +5% zisk
 $302 * (1,05+1,05+1,05) = 381,80/kus$

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

STRABAG

Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Kamenná

Objekt:

TDK 01.05 - parkovací stání SC

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			31 230,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 230,00	21,00%	6 558,30
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	37 788,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 600 00 Brno
(57)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

STRABAG

Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Kamenná

Objekt:

TDK 01.05 - parkovací stání SC

Místo:

Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 230,00

HSV - Práce a dodávky HSV

31 230,00

5 - Komunikace pozemní

31 230,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Kamenná

Objekt:

TDK 01.05 - parkovací stání SC

Místo:

Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							31 230,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				31 230,00
D	5		Komunikace pozemní				31 230,00
2	K	564841012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 130 mm	m2	90,000	207,00	18 630,00
1	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	-90,000	224,00	-20 160,00
3	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	90,000	364,00	32 760,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Kamenná

Objekt:

TDK 01.06 - rozdílový soupis

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-149 075,49
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-149 075,49	21,00%	-31 305,85	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		-180 381,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

Zhotovitel

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblasť Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(37)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Kamenná

Objekt:

TDK 01.06 - rozdílový soupis

Místo:

Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	-149 075,49
HSV - Práce a dodávky HSV	-149 075,49
1 - Odstranění stáv. komunikace	5 100,00
2 - Komunikace	-154 175,49
21 - komunikace	-42 123,00
22 - chodník	-29 110,80
23 - parkovací stání	47 377,60
24 - dlažba (sjezdy a přejezdy)	-7 480,02
25 - ostatní konstrukce a práce, bourání	-63 195,27
26 - vpusti, poklopy	-59 644,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Kamenná

Objekt:

TDK 01.06 - rozdílový soupis

Místo:

Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-149 075,49
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-149 075,49
D	1		Odstranění stáv. komunikace				5 100,00
1	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	17,000	300,00	5 100,00
D	2		Komunikace				-154 175,49
D	21		komunikace				-42 123,00
3	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-57,000	388,00	-22 116,00
2	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-57,000	29,00	-1 653,00
4	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	-57,000	17,00	-969,00
5	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-57,000	305,00	-17 385,00
D	22		chodník				-29 110,80
7	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	-51,000	281,00	-14 331,00
8	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	-53,550	276,00	-14 779,80
D	23		parkovací stání				47 377,60
6	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	m2	38,800	19,00	737,20
9	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	38,800	361,00	14 006,80
10	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	38,800	281,00	10 902,80
11	M	59245203	dlažba zámková tvaru l 196x161x80mm	m2	38,800	296,00	11 484,80
12	K	596991112	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl přes 60 do 80 mm	m	109,000	94,00	10 246,00
D	24		dlažba (sjezdy a přejezdy)				-7 480,02
15	K	596991112	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl přes 60 do 80 mm	m	101,000	94,00	9 494,00
13	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-24,700	281,00	-6 940,70
14	M	59245203b	dlažba zámková tvaru l 196x161x80mm barevná	m2	-27,640	363,00	-10 033,32
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2				
D	25		ostatní konstrukce a práce, bourání				-63 195,27
16	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	274,800	277,00	76 119,60
17	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	288,540	131,00	37 798,74
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-483,570	277,00	-133 948,89
19	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	-507,749	145,00	-73 623,61
20	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	67,290	277,00	18 639,33
21	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	70,655	152,00	10 739,56
22	K	919121223	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m	12,000	90,00	1 080,00
D	26		vpusti, poklopy				-59 644,00
23	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	-10,000	2 695,00	-26 950,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	-14,000	2 601,00	-36 414,00
25	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	2,000	1 860,00	3 720,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03
 Stavba: Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

STRABAG

KSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 10. 6. 2024

Zadávatel:

IC:
 DIČ:

Zhotovitel:

IC:
 DIČ:

Projektant:

IC:
 DIČ:

Zpracovatel:

IC:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			224 314,14
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	224 314,14	47 105,97
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			271 420,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES
 nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

STRABAG

STRABAG a.s.
 odštěpný závod Morava, obkasi Jih
 Tovární 3, 620 00 Brno
 (37)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

STRABAG

Kód: 03

Stavba: Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Místo:

Datum:

10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		224 314,14	271 420,11
TDK 02.02	parkovací stání SC	68 012,00	82 294,52
TDK 02.03	záměna přídlažba místo dvojfádku	56 082,78	67 860,16
TDK 02.04	zřízení uličních vpustí	372 778,83	451 062,38
TDK 02.06	odstavení vysokého napětí	82 450,00	99 764,50
TDK 02.07	ruční výkop vodovodních uzávěrů	11 480,00	13 890,80
TDK 02.08	popová fólie	11 823,50	14 306,44
TDK 02.09	provedení odvadňovacího žlabu	98 032,28	118 619,06
TDK 02.10	zpomalovací práh	25 956,00	31 406,76
TDK 02.11	výkop sond	24 000,00	29 040,00
TDK 02.12	výšková úprava lapače sítěných splavenin	8 744,00	10 580,24
TDK 02.13	rozdílový soupis	-535 045,25	-647 404,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

STRABAG

Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.02 - parkovací stání SC

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			68 012,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	68 012,00	21,00%	14 282,52
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		82 294,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

STRABAG

STRABAG a.s.
odštepny závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(37)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

STRABAG

Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.02 - parkovací stání SC

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

68 012,00

HSV - Práce a dodávky HSV

68 012,00

5 - Komunikace pozemní

68 012,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.02 - parkovací stání SC

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 012,00

D HSV Práce a dodávky HSV

68 012,00

D 5 Komunikace pozemní

68 012,00

2	K	564841012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 130 mm	m2	196,000	207,00	40 572,00
1	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	-196,000	224,00	-43 904,00
3	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	196,000	364,00	71 344,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

STRABAG

Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.03 - záměna přídlažba místo dvojřádku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			56 082,78
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 082,78	21,00%	11 777,38
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	67 860,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(37)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt: TDK 02.03 - záměna přídlažba místo dvojřádku

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	56 082,78
HSV - Práce a dodávky HSV	56 082,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	56 082,78

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.03 - záměna přídlažba místo dvojrádku

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							56 082,78
D	HSV		Práce a dodávky HSV				56 082,78
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 082,78
1	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-960,000	218,00	-209 280,00
2	M	58381013	kostka řezanoštlpaně dlažební žula 10x10x6cm	m2	-115,200	502,00	-57 830,40
3	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	620,630	295,00	183 085,85
4	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	651,662	215,00	140 107,33
	vv		620,63*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		651,662		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

STRABAG

Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.04 - zřízení uličních vpustí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

372 778,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	372 778,83	21,00%	78 283,55
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		451 062,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblasť JH
Touřská 3, 620 00 Brno

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.04 - zřízení uličních vpustí

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

372 778,83

HSV - Práce a dodávky HSV

372 778,83

1 - Zemní práce

251 343,33

8 - Trubní vedení

121 435,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.04 - zřízení uličních vpustí

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

372 778,83

D HSV Práce a dodávky HSV

372 778,83

D 1 Zemní práce

251 343,33

15	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	115,200	461,00	53 107,20
	WV		43,2+72		115,200		
13	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	43,200	159,00	6 868,80
	WV		12*ks**1,2*1,2*2,5		43,200		
14	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	72,000	492,00	35 424,00
	WV		12*ks**3*2,5*0,8		72,000		
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,200	96,00	5 299,20
	WV		43,2+72 - 60		55,200		
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	828,000	23,10	19 126,80
	WV		15*55,2		828,000		
21	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	60,000	300,00	18 000,00
	WV		"výkop rýh" 72		72,000		
	WV		"obsyp" -12*2,5*0,8*0,5		-12,000		
	WV		Součet		60,000		
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	59,910	603,00	36 125,73
	WV		"výkop vpustí" 43,2		43,200		
	WV		"vpust" 12*ks" *0,25*0,25*3,14*2		4,710		
	WV		Mezisoučet		47,910		
	WV		"obsyp potrubí" 12*2,5*0,8*0,5		12,000		
	WV		Součet		59,910		
23	M	58344171	šlěrkodrt' frakce 0/32	t	119,820	524,00	62 785,68
18	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	99,360	147,00	14 605,92
	WV		1,8*(115,2-60)		99,360		
	D 8		Trubní vedení				121 435,50
19	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	30,000	171,00	5 130,00
	WV		12*ks**2,5		30,000		
20	M	28611173	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10	m	31,500	535,00	16 852,50
	WV		30*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		31,500		
1	K	895941343	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm	kus	10,000	1 350,00	13 500,00
2	M	59224471R	uliční vpust' s kal. prohlubní s horním otvorem KG DN200	kus	10,000	805,00	8 050,00
	P		Poznámka k položce: nabídková cena +5% výrobní režie +5% správní režie +5% zisk 700 * (1,05+1,05+1,05) = 805,-/kus				
9	K	895941351	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	10,000	899,00	8 990,00
10	M	59224460R	uliční vpust' vyrovnávací prstavec - šikmý	kus	10,000	167,00	1 670,00
	P		Poznámka k položce: nabídková cena +5% výrobní režie +5% správní režie +5% zisk 145 * (1,05+1,05+1,05) = 166,75/kus				
7	K	895941361	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm	kus	10,000	899,00	8 990,00
8	M	59224461R	uliční vpust' DN500, výšky 325 a stěnou 50mm	kus	10,000	304,00	3 040,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: nabídková cena +5% výrobní režie +5% správní režie +5% zisk $264 * (1,05+1,05+1,05) = 303,60/kus$				
11	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	10,000	1 470,00	14 700,00
12	M	59223260R	vtoková čtvercová mříž D400 500x500 BeGu s pantem štěrbinou 16mm Europa rovná	kus	10,000	2 547,00	25 470,00
P			Poznámka k položce: nabídková cena +5% výrobní režie +5% správní režie +5% zisk $2215 * (1,05+1,05+1,05) = 2547,25/kus$				
24	M	59223084R	lapač nečistot malý B1 385/250 pro 500x500	kus	10,000	382,00	3 820,00
P			Poznámka k položce: nabídková cena +5% výrobní režie +5% správní režie +5% zisk $332 * (1,05+1,05+1,05) = 381,80/kus$				
VV			3*4 Přepočtené koeficientem množství		12,000		
		712848	Rošt MEA 200 litinový můstkový 18/198;D400;dl.0,5mCXL	kus	2,000	1 696,50	3 393,00
		140080	lapač nečistot malý B1 385/250 pro 500x500	kus	2,000	3 915,00	7 830,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

STRABAG

Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.06 - odstavení vysokého napětí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**82 450,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 450,00	21,00%	17 314,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****99 764,50**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

-3-

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblasť Jih
Továrni 3, 620 00 Brno

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

STRABAG

Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.06 - odstavení vysokého napětí

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

82 450,00

M - Práce a dodávky M

82 450,00

21-M - Elektromontáže

82 450,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.06 - odstavení vysokého napětí

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							82 450,00
D	M		Práce a dodávky M				82 450,00
D	21-M		Elektromontáže				82 450,00
1	K	vlastní	Odstavení vysokého napětí	kpl	1,000	82 450,00	82 450,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

STRABAG

Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.07 - ruční výkop vodovodních uzávěrů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**11 480,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 480,00	21,00%	2 410,80
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****13 890,80**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Touřanská 3, 620 00 Brno

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.07 - ruční výkop vodovodních uzávěrů

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 480,00

HSV - Práce a dodávky HSV

11 480,00

1 - Zemní práce

11 480,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.07 - ruční výkop vodovodních uzávěrů

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							11 480,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 480,00
D	1		Zemní práce				11 480,00
1	K	131213132	Hloubení jam do 10 m ³ v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí ručně	m ³	7,000	1 640,00	11 480,00
	VV		7*ks**1		7,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

STRABAG

Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.08 - nopová fólie

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				11 823,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	11 823,50	21,00%	2 482,94	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		14 306,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, občas 101
Tovární 3, 620 00 Brno
(37)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.08 - nopová fólie

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 823,50

PSV - Práce a dodávky PSV

11 823,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

11 823,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.08 - nopová fólie

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							11 823,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 823,50
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				11 823,50
1	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	130,000	66,90	8 697,00
			260*0,5		130,000		
2	M	DEK.291045100 0	DEKDREN N8 (A) nopová fólie, výška nopu 8mm, š. 0,5m (10m2/bal.)	m2	130,000	24,05	3 126,50

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.09 - provedení odvadňovacího žlabu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				98 032,28
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 032,28		21,00%	20 586,78
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		118 619,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(37)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.09 - provedení odvadňovacího žlabu

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	98 032,28
HSV - Práce a dodávky HSV	98 032,28
1 - Zemní práce	49 747,28
8 - Trubní vedení	7 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 285,00

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.09 - provedení odvodňovacího žlabu

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							98 032,28
D		HSV	Práce a dodávky HSV				98 032,28
D		1	Zemní práce				49 747,28
1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	2,875	159,00	457,13
wv					"výkop pro žlab" 11,5"m" *0,5*0,5	2,875	
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	20,000	839,00	16 780,00
wv					"výkop pro přípojky" 20*1,25*0,8	20,000	
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,875	96,00	1 236,00
wv					2,875+20 -10	12,875	
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	193,125	23,10	4 461,19
wv					15*12,875	193,125	
5	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	10,000	300,00	3 000,00
wv					"výkop rýh" 20	20,000	
wv					"obsyp" -20*1,25*0,8*0,5	-10,000	
wv					Součet	10,000	
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,000	603,00	6 030,00
wv					"obsyp potrubí" 20*1,25*0,8*0,5	10,000	
7	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	20,000	524,00	10 480,00
8	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	49,680	147,00	7 302,96
wv					49,680		
D		8	Trubní vedení				7 000,00
13	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	20,000	94,00	1 880,00
14	M	28611170	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN10	m	20,000	256,00	5 120,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 285,00
9	K	935932314	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 100 mm s roštem mústkovým z litiny	m	11,500	3 590,00	41 285,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

STRABAG

Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.10 - zpomalovací práh

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			25 956,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 956,00	21,00%	5 450,76
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	31 406,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblasť Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(37)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.10 - zpomalovací práh

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 956,00

HSV - Práce a dodávky HSV

25 956,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 956,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.10 - zpomalovací práh

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 956,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 956,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 956,00
5	K	91678R	Zpomalovací práh dodávka + montáž	kus	2,000	12 978,00	25 956,00
	W		"nabídka za 1ks + 5% výrobní režie + 5% správní režie + 5% zisk"				
	W		"11 285,- *1,15 = 12 978,-"				
	W		2"ks"		2,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

STRABAG

Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.11 - výkop sond

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			24 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 000,00	21,00%	5 040,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	29 040,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Fovární 3, 620 00 Brno
(37)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.11 - výkop sond

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

24 000,00

1 - Zemní práce

24 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.11 - výkop sond

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							24 000,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 000,00
D	1		Zemní práce				24 000,00
1	K	vlastní	Ruční výkop sond pro stanovení polohy inženýrských sítí	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

STRABAG

Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.12 - výšková úprava lapače střešních splavenin

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				8 744,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		8 744,00	21,00%	1 836,24
snížená		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		10 580,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oběst Jih
Tovární 3. 620 00 Brno
(37)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.12 - výšková úprava lapače střešních splavenin

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 744,00

PSV - Práce a dodávky PSV

8 744,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

8 744,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.12 - výšková úprava lapače střešních splavenin

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 744,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 744,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 744,00
1	K	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	8,000	258,00	2 064,00
2	K	721249109	Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 150 ostatní typ	kus	8,000	835,00	6 680,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

STRABAG

Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.13 - rozdílový soupis

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-535 045,25
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-535 045,25	21,00%	-112 359,50	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		-647 404,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

-3-

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, příspěvková organizace
Tovární 3, 620 00 Brno
(37)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.13 - rozdílový soupis

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-535 045,25

HSV - Práce a dodávky HSV

-535 045,25

1 - Zemní práce

-6 624,00

5 - Komunikace

-112 081,00

5.1 - Sjezdy a parkovací plochy

161 473,27

8 - Vpusti a poklopy

-133 971,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-443 842,52

SOUPIS PRACÍ

STRABAG

Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. J. Černého

Objekt:

TDK 02.13 - rozdílový soupis

Místo:

Datum: 10. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -535 045,25

D HSV Práce a dodávky HSV -535 045,25

D 1 Zemní práce -6 624,00

1	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-276,000	24,00	-6 624,00
---	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------

D 5 Komunikace -112 081,00

3	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-77,600	388,00	-30 108,80
2	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-1 965,000	29,00	-56 985,00
4	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	-77,600	17,00	-1 319,20
5	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-77,600	305,00	-23 668,00

D 5.1 Sjezdy a parkovací plochy 161 473,27

6	K	18125230R	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	m2	158,600	19,00	3 013,40
7	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	158,600	361,00	57 254,60
8	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	158,600	281,00	44 566,60
9	M	59245213	dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	165,770	296,00	49 067,92
10	M	59245203	dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 80mm barevná	m2	30,450	363,00	11 053,35
11	M	59245224	dlažba zámková betonová tvaru l základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm barevná	m2	-32,120	910,00	-29 229,20
12	K	596991112	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl přes 60 do 80 mm	m	273,900	94,00	25 746,60

D 8 Vpusti a poklopy -133 971,00

13	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	-31,000	2 695,00	-83 545,00
14	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	-26,000	2 601,00	-67 626,00
15	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	20,000	1 860,00	37 200,00
			Chráničky				
16	K	123	Uložení kabelového vedení Cetin do chrániček PE110mmD+M	m	-50,000	400,00	-20 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -443 842,52

17	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	442,050	277,00	122 447,85
18	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	464,152	131,00	60 803,91
19	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-1 284,000	277,00	-355 668,00
20	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	-1 348,200	145,00	-195 489,00
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-43,650	277,00	-12 091,05
22	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-45,830	152,00	-6 966,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-26,568	2 229,00	-59 220,07
24	K	919121223	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m	26,000	90,00	2 340,00

