



Smlouva o dílo 02-1661

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.

Smluvní strany

VHS Břeclav s.r.o.

Se sídlem:

Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

IČ:

42324149

Zapsán:

KS Brno, obchodní rejstřík, sp. zn. C 2318

Zastoupen:

Vít Kučera, jednatel

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

192548651/0100

(dále jen zhotovitel, je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

Městys Moravská Nová Ves

Se sídlem:

nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves

IČ:

00283363

Zastoupen:

Bc. Zuzana Jandáková, starostka městyse

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

1382079379/0800

(dále jen objednatel, je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)



Článek II.

Předmět smlouvy

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace k zadávacímu řízení a nabídka zhotovitele ze 10. Prosince 2024 (**doplní účastník zadávacího řízení**) (dále jen „nabídka“) podaná na podlimitní zakázku s názvem „**Moravská Nová Ves - oprava komunikací ulic U Jordánky, Na Řádku, Vítězství a Lipová**“, zadávanou v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“). Zhotovitel je povinen dále dodržovat požadavky objednatele, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v tomto návrhu smlouvy.
- 2.2 Předmětem smlouvy je provedení stavby v rámci investiční akce s názvem „**Moravská Nová Ves - oprava komunikací ulic U Jordánky, Na Řádku, Vítězství a Lipová**“.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované dále v podmínkách této smlouvy a projektovou dokumentací (dle příslušné vyhlášky o dokumentaci staveb č. 169/2016 Sb.),
- Projektová dokumentace "M. N. Ves - rekonstrukce MK U Jordánky, M. N. Ves - rekonstrukce MK Na Řádku, M. N. Ves - rekonstrukce MK Vítězství, M. N. Ves - rekonstrukce MK Lipová ", spolu s položkovým rozpočtem a výkazem výměr, byla zpracována: MaD PROJEKT s.r.o., Nová 801/15, 69 53 Tvrdonice, hlavní projektant Ing. Martina Hanzelková, Ph.D.; datum 9/2023.

a to v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. III. této smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

- 2.4 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli a touto smlouvou. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace nese odpovědnost objednatel.
- 2.5 Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

Článek III.

Předmět díla

- 3.1 Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci místních komunikací o celkové rozloze 6 801,5 m².

Po celou dobu provádění stavebních prací bude muset být Zhotovitelem zajištěna obslužnost území pro složky Integrovaného záchranného systému a také bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem dotčeným touto stavbou.



Tato veřejná zakázka bude spolufinancována z národních zdrojů prostřednictvím **Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dotační titul Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách 2021. Číslo projektu 117D923002121.** Zadavatel si vyhrazuje právo při jednání o smlouvě s vybraným uchazečem nebo v okamžiku, kdy mu budou známa ustanovení smlouvy s financující institucí, jimiž se budou zadavatel a uchazeč povinni řídit, zakotvit tato ustanovení do smlouvy o dílo nebo do dodatku smlouvy o dílo. Uchazeč je povinen tyto podmínky přijmout.

3.2 Součástí předmětu plnění je:

- provedení stavebních prací a dodávek včetně dopravy; vše realizované dle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a výkazu výměr:
 - Projektová dokumentace "M. N. Ves - rekonstrukce MK U Jordánky, M. N. Ves - rekonstrukce MK Na Řádku, M. N. Ves - rekonstrukce MK Vítězství, M. N. Ves - rekonstrukce MK Lipová", spolu s položkovým rozpočtem a výkazem výměr, byla zpracována: MaD PROJEKT s.r.o., Nová 801/15, 69 53 Tvrdonice, hlavní projektant Ing. Martina Hanzelková, Ph.D.; datum 9/2023.
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 ks i digitální podobě na CD v počtu 1 ks,
- zajištění kolaudačního souhlasu, případně předčasného užívání části stavby včetně veškerých nezbytných podkladů, dokumentů, revizí apod.,
- veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou zakryty,
- zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
- všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- zřízení provozu, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- provedení přejímky stavby,
- splnění ohlašovacích povinností vyplývajících z územního a stavebního povolení,
- účast na kolaudaci stavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a



doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních,

- reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele; dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na stavenišť v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, záказы a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.

3.3 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečností opatření apod.).

3.4 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby. Dílo bude v souladu s platnými normami. Součástí přejímky díla bude kompletní předávací dokumentace v předepsaném rozsahu.

3.5 Nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by nesplňovaly technické standardy uvedené v projektové dokumentaci. Taktéž v rámci realizace díla nesmí být provedeny změny, které by byly v rozporu s projektovou dokumentací a nebyly by odsouhlaseny zástupcem objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

3.6 Objednatel může navrhnout, aby byly použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

3.7 Objednatel je povinen pořizovat a uchovávat dle § 216 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů originální dokumentaci o veřejné zakázce a záznamy o elektronických úkonech souvisejících se zadáním veřejné zakázky. Dokumentací o veřejné zakázce se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího/výběrového řízení, popř. po jeho ukončení je po zadavateli dle platné legislativy požadováno, v souvislosti s tímto požadavkem je oprávněn vyžadovat součinnost po zhotoviteli.

3.8 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou povinnou



spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje:

- Poskytovat nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností orgánům provádějícím audit.
- Uchovávat dokumentaci související s realizací zakázky a účetních a daňových záznamů min. po dobu 10-ti let od ukončení realizace díla.

3.9 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, správci inženýrských sítí, předpisy upravujícími provádění stavebních děl.

3.10 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

3.11 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu, zejména po dobu realizace díla musí být v pracovní době zajištěny prostory a pracovní místo se stolem a židlí pro kontrolní orgány stavby k provádění zápisů ve stavebním deníku a k dalším nutným úkonům.

3.12 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dodáním, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním projektové dokumentace a geodetického zaměření skutečného provedení díla v požadované formě a požadované počtu, předáním listiny o záruce za odstranění vad a odstraněním všech vad a nedodělků.

3.13 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace definovaná v odst. 3.2 tohoto článku. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

3.14 Dodavatelská dokumentace, kterou zajišťuje dodavatel stavebních prací pro své potřeby (v rámci přípravy výroby, jako součást své dodávky v rozsahu dohodnutém s objednatelem, projektová dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště), tvoří součást dokladové části díla. Pořízení kompletní dokladové části díla tvoří nedílnou součást řádného plnění zhotovitele, je předpokladem pro předání a převzetí díla a



zhotovitel bere na vědomí, že při případných nedostatcích v dokladové části díla nelze pokládat dílo za dokončené.

- 3.15 Dokladová část díla se skládá jednak ze seznamu veškerých dokladů a dále z veškerých dokladů souvisejících s předmětným dílem včetně všech jeho částí, jejichž pořízení je předepsáno nebo předpokládáno právním předpisem, technickou normou, výrobcem nebo dodavatelem výrobku, materiálu nebo jiného prvku nebo jehož potřeba vyplývá z této smlouvy a/nebo investorské nebo dodavatelské dokumentace. Takto sem zejména náleží veškeré atesty, certifikáty, návody k použití v českém jazyce, záruční listy, revize, zkoušky a výsledky měření (průběžných i konečných), prohlášení, dokumentace skutečného provedení díla, výrobní a dílenská dokumentace. V pochybnostech se má za to, že doklad do dokladové části díla (z hlediska její kompletnosti) náleží.
- 3.16 Místem plnění je ČR, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, obec Moravská Nová Ves, ul. U Jordánky, ul. Na Řádku, ul. Vítězství a ul. Lipová. Detailní popis místa plnění je definován projektovou dokumentací.
- 3.17 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
 - Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě v termínu realizace stavby.
 - Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

IV.

Doba plnění

- 4.1 Staveniště bude předáno a převzato do 5 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.



4.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 3 dnů od předání staveniště.

4.3 Práce budou realizovány postupně po jednotlivých etapách dle závazného časového harmonogramu, přičemž doba realizace jednotlivé etapy nesmí překročit tyto závazné lhůty::

- Práce na ulici Lipová budou dokončeny maximálně do 75 dní po zahájení etapy;
- Práce na ulici Na Řádku budou dokončeny maximálně do 60 dní po zahájení etapy;
- Práce na ulici U Jordánky budou dokončeny maximálně do 75 dní po zahájení etapy;
- Práce na ulici Vítězství budou dokončeny maximálně do 75 dní po zahájení etapy.

Tímto časovým harmonogramem není dotčeno ujednání o termínu provedení a předání celého díla, jakož i ujednání v následujícím odstavci 4.4., a je na Zhotoviteli, aby práce na jednotlivých etapách naplánoval tak, aby nepřesáhly maximální doby uvedené v tomto odstavci a současně byl dodržen termín provedení a předání celého díla. Zhotovitel byl oprávněn v rámci časového harmonogramu, který předložil v nabídce, zvolit pořadí jednotlivých etap s tím, že každá etapa musí být realizována samostatně a není možné, aby se její realizace překrývala s jinou etapou (vždy může být fakticky rozpracována pouze jedna etapa).

4.4 Objednatel požaduje, aby stavební práce na ulici Vítězství neprobíhaly v období od 21. 7. 2025 do 31. 7. 2025. V tomto období musí být již veškeré stavební práce na ulici Vítězství dokončeny, případně musí být zahájeny až po skončení výše uvedeného období (v tomto období tedy není přípustné, aby byly práce na této etapě v nedokončeném a rozpracovaném stavu).

4.5 Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu včetně vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a dokončení zkušebního provozu (maximální doba pro vyzkoušení celého díla je stanovena v délce 5 pracovních dnů), **nejpozději do 298 kalendářních dnů od předání staveniště.**

Zahájení každé etapy bude předcházet dílčí protokolární předání a převzetí etapy předcházející. Pro splnění dané etapy musí být předmětná část díla vyzkoušena, tj. musí být provedeny předepsané nebo dohodnuté zkoušky a musí být dokončen zkušební provoz dané části díla (maximální doba pro vyzkoušení části díla je stanovena v délce 5 pracovních dnů).

4.6 Zhotovitelem zpracovaný a objednatelem schválený finanční a časový harmonogram výstavby je součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

4.7 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 10-ti dnů po předání a převzetí díla.

4.8 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

4.9 V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu pokynu objednatele k přerušování prací nebo jiného důvodu na straně objednatele, má



zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu objednatel znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.

- 4.10 Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.
- 4.11 Doba plnění díla se dále přiměřeně prodlužuje při prodlení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy.
- 4.12 Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. Prerušování prací z důvodů klimatických podmínek a opatření tímto vyvolaná nebudou důvodem k navýšení sjednané ceny díla.
- 4.13 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Zhotovitel splní svou povinnost provést jednotlivou etapu (část díla) jejím řádným dokončením a předáním v dílčím předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsán objednatelem a zhotovitelem. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

V.

Cena díla

- 5.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena za dílo celkem:

Cena celkem bez DPH: **9 376 513,69 Kč**
Sazba DPH: **21 %**
DPH celkem: **1 969 067,87 Kč**

Cena celkem s DPH: 11 345 581,56 Kč

- 5.2 Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele spojené s úplným a bezchybným dokončením díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zřízení, provoz a likvidaci staveniště, vytýčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, náklady na dokumentaci stavu okolních nemovitostí a veřejných prostranství před zahájením realizace díla včetně nákladů na odstranění případných škod a odškodnění, náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady které jsou potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla uvedeného v předmětu smlouvy včetně provedení zkoušek a revizí nebo náklady spojené s prodloužením doby realizace díla z jakéhokoli důvodu. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči objednateli



dovolávat jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s prováděním díla nebo je vůči objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska zhotovitele předvídatelné.

5.3 Ke změně ceny díla může dojít pouze za podmínek stanovených v čl. VII. této smlouvy nebo při změně zákonné sazby DPH.

VI.

Platební podmínky

6.1 Zálohové platby se nesjednávají.

6.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně na základě dílčího plnění. Tím se rozumí maximálně měsíční fakturace v částkách odpovídající části plnění, provedeného zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zároveň řádně podle této smlouvy zjištěném ke konci tohoto měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, ve kterém byly práce provedeny, nebude-li dohodnuto jinak.

6.3 Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

6.4 Zhotovitel je povinen se řídit případnými pokyny od objednatele či poskytovatele dotace v rámci vystavování faktur, a to z hlediska roztřídění uznatelných nákladů a povinného číselného a textového označení vystavených faktur.

6.5 Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění obsahovat i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury,
- b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,
- c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
- d) lhůta splatnosti faktury,
- e) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
- f) zhotovitel bude při fakturaci předkládat vždy soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání a to ve formátu .pdf a ve formě výstupu z rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (kvůli načtení čerpání kontrolory ze strany poskytovatele dotace se bude jednat o výstup v podobě doporučených formátů .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování).
- g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
- h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
- i) faktury budou řádně označeny povinnou publicitou "M.N.Ves – oprava komunikací ulic U Jordánky, Na Řádku, Vítězství a Lipová", spolufinancováno prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dotační titul Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách 2021, číslo projektu 117D923002121".



- 6.6 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozději ke dni podpisu smlouvy o dílo objednateli jako zádržné za řádné provádění díla bankovní záruku ve výši 5% z ceny díla platnou po celou dobu provádění díla. Tato bankovní záruka slouží jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z plnění díla. Poskytnutí bankovní záruky ve výši 5% je nezbytnou podmínkou pro zahájení prací.
- Neposkytnutí této bankovní záruky zhotovitelem ve sjednaném termínu je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na pokutu ve výši 300.000,- Kč.
 - Bankovní záruka za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z plnění díla smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění objednatele atd.
 - Zhotovitel je povinen v případě prodloužení lhůty dokončení díla doručit objednateli řádně prodlouženou bankovní záruku podle upraveného termínu ukončení lhůty stavby dle této smlouvy, a to do dvou týdnů od změny termínu, pokud dříve doručená záruka není vystavena i na dobu zahrnující prodloužení doby výstavby.
 - Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
- 6.7 Bankovní záruka za řádné provádění díla bude uvolněna po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu.
- 6.8 Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího měsíce.
- 6.9 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě odsouhlasen podpisem osoby oprávněné vykonávat technický dozor investora (jinde v této smlouvě i jen TDI), případně zástupce objednatele ve věcech smluvních, a jeho originální vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.
- 6.10 Faktura bude doručena objednateli třikrát v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a bude doručena do sídla objednatele nebo na písemně sdělenou adresu pro doručování (poštou nebo osobně). Každá faktura musí být označena číslem a názvem projektu.
- 6.11 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozději pět (5) dnů před plánovaným předáním a převzetím díla bankovní záruku ve výši 5% z celkové ceny díla, platnou po celou dobu záruční lhůty v délce trvání 60 měsíců. Tato bankovní záruka slouží jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. Poskytnutí bankovní záruky ve výši 5% je nezbytnou podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.
- Neposkytnutí této bankovní záruky zhotovitelem ve sjednaném termínu je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na pokutu ve výši 300.000,- Kč.
 - Bankovní záruka za kvalitu díla smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, dále na úhradu



náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění objednatel atd.

- Zhotovitel je povinen v případě prodloužení lhůty dokončení díla doručit objednateli řádně prodlouženou bankovní záruku podle upraveného termínu ukončení lhůty stavby dle této smlouvy, a to do dvou týdnů od změny termínu, pokud dříve doručená záruka není vystavena i na dobu zahrnující prodloužení doby výstavby.
- Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
- Pro případ povinnosti zhotovitele vystavit po předání a převzetí posledního objektu bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek a kvality díla není objednatel povinen hradit celkovou fakturu až do doby doručení této bankovní záruky.
- Po uplynutí záruční doby je objednatel povinen bankovní záruku uvolnit do 15 dnů.

6.12 Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatel a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.

6.12 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou osobou za objednatel) originály příloh, je objednatel oprávněn fakturu bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.

6.13 Fakturace a finanční úhrady budou probíhat v CZK.

6.14 Zhotovitel má povinnost se při fakturaci řídit zákonem č. 235/2004 Sb., zákon o DPH v platném znění.

VII

Změna závazku ze smlouvy

7.1 Objednatel neumožňuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

7.2 Podstatnou změnou závazku ze smlouvy je taková změna smluvních podmínek, která naplňuje podmínky stanovené v § 222 odst. 3 písm. a) až c) zákona o zadávání veřejných zakázek.

7.3 Za nepodstatnou změnu závazku jsou považovány takové změny, které naplňují podmínky § 222 odst. 4 až 7 zákona o zadávání veřejných zakázek.

7.4 Do hodnoty změny závazku jsou započítávány jak méněpráce tak vícepráce. Jejich hodnota nesmí překročit limity stanovené v § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

7.5 Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatel o změně rozsahu prací. V takovém případě se mění cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatel budou měněny. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, u kterých se předmět díla mění.



- 7.6 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.
- 7.7 Jakékoli případné vícepráce, tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, musí být ze strany objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. Veškeré vícepráce lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě.
- 7.8 Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s. pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.
- 7.9 Požadavku objednatele na provedení méněprací, víceprací nebo změn díla je zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.
- 7.10 V případě změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zákona o zadávání veřejných zakázek, bude tato změna odsouhlasena objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.
- 7.11 Každá změna závazku musí být provedena formou dodatku k této smlouvě.
- 7.12 Změna ceny díla je možná v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.
- 7.13 Změna ceny díla je možná v případě, že při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).
- 7.14 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 7.15 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, se cena stanoví odkazem na jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě.

VIII.

Staveniště

- 8.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.



- 8.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů od doručení písemné výzvy objednatele. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 8.6 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 8.7 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
- 8.9 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 8.10 Dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o dodavateli, zadavateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Dodavatel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele.
- 8.11 Dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.

IX.

Provádění díla

- 9.1 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Z obsahu zápisu musí být zřejmé zejména: předání staveniště objednatelem ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, vytyčení hranice staveniště, určení



zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě.

- 9.2 Provádění stavebních prací, zejména těch, které jsou prašné a hlučné, je v místě stavby zakázáno v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a neděli je provádění prašných a hlučných stavebních prací zakázáno v době od 22.00 hodin do 08.00 hodin.
- 9.3 Zhotovitel je povinen dodržovat následující požadavky:
- Zajistit odborné vedení stavby (výkon funkce hlavní stavbyvedoucí) osobou autorizovanou v **oboru Dopravní stavby** – Ing. Svatopluk Petrla, výkon funkce stavbyvedoucí – Jiří Martinec,
 - neobtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.;
 - nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu;
 - dodržovat veškeré předpisy platné na stavbách v České republice;
 - manuály a návody k zařízení budou předány v českém jazyce;
 - zaškolení personálu poskytne zhotovitel a proběhne v českém jazyce;
 - budou prováděny opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny)
 - nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.
- 9.4 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 9.5 Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin. První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.
- 9.6 Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 9.7 Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.
- 9.8 Objednatel má povinnost archivovat stavební deník nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace díla.
- 9.9 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.



- 9.10 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.
- 9.11 Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.
- 9.12 Pověřeným správcem stavby za objednatele, odpovědným za výkon stavebního dozoru, je **LIKOMSTAV MORAVA s.r.o. p. Libor Šimáček, 724 584 877** (technický dozor, dále TD). TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 13.7.
- 9.13 Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být do 3 pracovních dnů písemně odsouhlaseny TD objednatele.
- 9.14 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.
- 9.15 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za dva týdny. V případě potřeby nebo dohody smluvních stran mohou být kontrolní dny prováděny častěji. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.
- 9.16 TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.
- 9.17 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.



- 9.18 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 9.19 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 9.20 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 9.21 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem, případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 9.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele = poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Poddodavatel nemůže plnit činnost hlavního stavbyvedoucího.
- 9.23 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatel. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel prokáže, že splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v souladu s podmínkami této smlouvy a Zadávací dokumentací, a to v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval původní poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.
- 9.24 Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení jsou možné jen ve výjimečných případech. Zhotovitel je povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele.
- 9.25 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
- 9.26 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.



- 9.27 Užívání díla, příp. jeho části, objednatelem nebo zhotovitelem před jeho předáním je věcí dohody stran ve formě protokolu. Z předčasného užívání stavby nebo díla však nelze dovozovat řádné dokončení díla, možnost nerušeného užívání díla k zamýšlenému účelu nebo splnění povinností podle této smlouvy obecně. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich ekonomických poměrů.
- 9.28 Pro účely této smlouvy znamená vyšší moc takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, jež se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. Takovými událostmi jsou zejména: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky, změny legislativy apod. Vyšší mocí není selhání poddodavatele zhotovitele, pokud nenastalo z důvodů shora uvedených.
- 9.29 O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od jejího vzniku druhou smluvní stranu. Pokud smluvní strana odvolávající se na vyšší moc v uvedené lhůtě neoznámí druhé smluvní straně vznik situace vyšší moci a její příčiny, nemůže se na vyšší moc účinně odvolávat a v takovém případě se má zato, že situace vyšší moci nenastala. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
- 9.30 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.
- 9.31 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvat zástupce TD na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
- 9.32 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení,



lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Součástí realizace díla budou i úklidové práce v průběhu výstavby, rekonstrukce a nástavby, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny).

- 9.33 Zhotovitel v rámci zařízení staveniště musí zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru, činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to tím způsobem, že pro potřeby jednání poskytne přiměřené prostory.
- 9.34 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště. Na stavbě platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek. Objednatel má právo provádět u pracovníků zhotovitele dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, v případě pozitivního výsledku této zkoušky nebo v případě odmítnutí zkoušky bude pracovník vykázán ze stavby. Opakované zjištění požívání alkoholických nápojů nebo omamných látek zhotovitele (tj. nejméně 2x) je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy objednatelem.
- 9.35 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcích předpisů.
- 9.36 Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započítím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zajistí před zahájením prací zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.

X.

Převzetí díla

- 10.1 Řádným provedením díla se rozumí předání a protokolární převzetí bezvadného díla dle čl. 10.6 této smlouvy.
- 10.2 Po dokončení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení bude ukončeno do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
- 10.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník,
 - doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny pro všechny otvorové výplně,
 - protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,



- dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,
- prohlášení o shodě,
- doklady o likvidaci odpadů,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.),
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.

10.4 Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle zásad uvedených v této smlouvě o dílo.

10.5 Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.

10.6 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla. O tom, že drobné vady případně nedodělky nebránící v užívání díla, byly odstraněny, bude objednatel a zhotovitel rovněž sepsán zápis.

10.7 Dílo bude předáváno v ucelených, samostatně funkčních částech dle článku IV. Při předávání těchto jednotlivých částí (etap) bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.

10.8 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci předávacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do tří týdnů od jejich zjištění a vztahuje se na ně ujednání o záručních podmínkách.

10.9 Předání a převzetí díla se musí účastnit osoby vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.

XI.

Záruční podmínky

11.1 Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce a na otvorové výplně záruku v délce minimálně **60 měsíců**. Na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů poskytne zhotovitel záruku minimálně 24 měsíců. Pokud bude na záručním listu či jiném obdobném dokumentu uvedena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba. Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.



Poznámka: V případě, že dodavatel hodlá poskytnout delší dobu záruky, než je minimálně stanovená (např. s ohledem na údaje uvedené v plánu jakosti) nahradí údaje uvedené v čl. 11.1. skutečnou délkou záruky, kterou nabízí.

- 11.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 11.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 11.5 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 11.6 Jestliže zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.
- 11.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 11.8 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. bezodkladně od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatel. Pokud nedojde k dohodě, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, v případě havárie pak do 48 hodin od oznámení.
- 11.9 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 11.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

XII.

Odpovědnost za škodu

- 12.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 12.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé



realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.

- 12.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 12.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 12.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 12.6 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění díla porušením svých právních povinností.
- 12.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

XIII.

Sankce

- 13.1. Zhotovitel se zavazuje k proplacení smluvní pokuty objednateli za prodlení s dokončením a předáním díla nebo jeho části (etapy), a to ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí.
- 13.2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení ustanovení dle odst. 9.3. zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé jednotlivé porušení a to i opakovaně.
- 13.4 Pokud zhotovitel:
- nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, stavební deník nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení stavebního deníku;
 - nezajistí řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující se ke stavbě;
 - nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo zneprístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly;
 - nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke kontrole TDI;
- uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 1 000,- Kč. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná



nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy.

- 13.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdání díla v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč.
- 13.6 Pokud zhotovitel nezajistí vedení a řízení stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a stavebním řádu autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „Dopravní stavby“ (je to osoba uvedená v nabídce zhotovitele jako „hlavní stavbyvedoucí“), uhradí zhotovitel objednateli za každý den realizace stavby bez vedení a řízení stavby autorizovanou osobou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.
- 13.7 Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí včas k jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč.
- 13.8 Pokud zhotovitel poruší ustanovení bodu 9.23 nebo 9.24 této smlouvy, má objednatel právo uložit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení ustanovení těchto článků.
- 13.9 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle ustanovení bodů 15.1 nebo 15.2 této smlouvy, nebo nebudou-li tyto pojistné smlouvy platné po celou dobu realizace stavby, má objednatel tak právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadované pojistné smlouvy, a to ve výši 10 000,- Kč/den.
- 13.10 Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich uplatnění se splatností 30 dnů od vystavení faktury.
- 13.11 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.
- 13.12 Pro případ prodlení objednatele s placením splatných peněžitých závazků vůči zhotoviteli se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 13.13 Sankční ujednání obsažená v jiných ustanoveních smlouvy jsou nedotčena.
- 13.14 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 13.15 Strany vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku.



XIV.

Odstoupení od smlouvy

14.1 Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy dle § 2001 a následujících občanského zákoníku, se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
- prodlení zhotovitele se zahájením díla nebo dokončením o více než 10 dnů,
- prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 10 dnů,
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
- porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení,
- absence pojištění dle čl. XV. této smlouvy.

14.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v případě, že by závažným porušením smlouvy ze strany zhotovitele a odstoupením objednatele od smlouvy nebylo objednateli umožněno čerpat státní dotaci (v případě, že bude nějaká objednateli poskytnuta). Objednateli náleží náhrada škody až do výše přiznané, ale neposkytnuté dotace.

XV.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění:

15.1 Pojištění zhotovitele

- 15.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 10 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 15.1.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 15.1.3 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.

15.2 Pojištění díla a jiná pojištění

- 15.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 15.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit
 - 15.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu
 - 15.2.2.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

15.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 15.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.



- 15.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 15.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVI.

Závěrečná ustanovení

- 16.1 Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 16.2 Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finančních prostředků odstoupit bez jakýchkoliv finančních sankcí, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným zhotoviteli, který je účinný dnem doručení zhotoviteli. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli náklady provedené na podkladě této smlouvy o dílo vzniklé do doby odstoupení objednatele dle předešlé věty.
- 16.3 Technický dozor nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou dle § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
- 16.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 16.5 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 16.6 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 16.7 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 16.8 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 16.9 Smlouva se řídí českým právním řádem.
- 16.10 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 16.11 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 16.12 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 16.13 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě, které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu



- této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 16.14 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 16.15 Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele (okamžikem, kdy písemné vyhotovení smlouvy podepsané zástupcem jedné smluvní strany, podepíše zástupce druhé smluvní strany) a je účinná dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), pakliže se na objednatele tato povinnost vztahuje.
- 16.16 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
- 16.17 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 16.18 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2038. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2038 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 16.19 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 16.20 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně na profilu zadavatele (pokud se povinnost uveřejnění v registru smluv na objednatele nevztahuje). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat nebo profilu zadavatele provede objednatel.
- 16.21 Zhotovitel současně bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy, včetně faktur odpovídajícím způsobem.



Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- 1 - finanční a časový harmonogram výstavby
- 2 - položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky předložené v zadávacím řízení k příslušné veřejné zakázce, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 3 - kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě
- 4 - seznam poddodavatelů

Schvalovací doložka: Tato smlouva byla schválena v Radě městyse Moravská Nová Ves na zasedání dne 7. 1. 2025, usnesením č. 2b/69R/2025.

V Moravské Nové Vsi
dne

V Břeclavi
dne 27. ledna 2025

.....
Bc. Zuzana Jandáková
starostka městyse Moravská Nová Ves

.....
Vít Kučera
jednatel VHS Břeclav s.r.o.

Moravská Nová Ves - oprava komunikací ulic U Jordánky, Na Řádku, Vítězství a Lipová																																																					
<i>Harmonogram prací - časový s milníky a finanční harmonogram</i>																																																					
Místo: Moravská Nová Ves - oprava komunikací ulic U Jordánky, Na Řádku, Vítězství a Lipová																																																					
ROK	2025																																																				
MĚSÍC	březen					duben					květen					červen					červenec					srpen					září					říjen					listopad					prosinec							
Týden	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.										
ul. Lipová - dokončení prací max. do 75 dní po zahájení etapy																																																					
ul. Na Řádku - dokončení prací max. do 60 dní po zahájení etapy																																																					
ul. U Jordánky - dokončení prací max. do 75 dní po zahájení etapy																																																					
ul. Vítězství - dokončení prací max. do 75 dní - do 20. 7. 2025																																																					
Finanční harmonogram v Kč bez DPH	892 458,23					2 184 196,95					3 719 214,21					2 580 644,30																																					
Termín zahájení prací (předpoklad):		03/2025																																																			
Dokončení prací:		12/2025																																																			

Rekapitulace - Moravská Nová Ves - oprava komunikací ulic

v Kč	bez DPH	DPH 21 %	s DPH
ul. Lipová	2 580 644,30	541 935,30	3 122 579,60
ul. Na Řádku	892 458,23	187 416,23	1 079 874,46
ul. U Jordánky	3 719 214,21	781 034,98	4 500 249,19
ul. Vítězství	2 184 196,95	458 681,36	2 642 878,31
Celkem	9 376 513,69	1 969 067,87	11 345 581,56

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S42d

Stavba: Oprava komunikace ul.Lipová od křižovatky ul. Anenská po křižovatku ul.Průjezdní

KSO:
Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ: 21121
Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			2 580 644,30
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 580 644,30	541 935,30
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 122 579,60
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S42d

Stavba: Oprava komunikace ul.Lipová od křižovatky ul. Anenská po křižovatku ul.Průjezdní

Místo: **Moravská Nová Ves**

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 580 644,30	3 122 579,60	
1	Odstranění stáv. komunikace	443 015,23	536 048,43	STA
2	Komunikace	2 031 368,07	2 457 955,36	STA
3	Vedlejší náklady	106 261,00	128 575,81	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.Lipová od křižovatky ul. Anenská po křižovatku ul.Průjezdní

Objekt:

1 - Odstranění stáv. komunikace

KSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

443 015,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	443 015,23	21,00%	93 033,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

536 048,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.Lipová od křižovatky ul. Anenská po křižovatku ul.Průjezdní

Objekt:

1 - Odstranění stáv. komunikace

Místo:

Moravská Nová Ves

Datum:

26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

443 015,23

HSV - Práce a dodávky HSV

443 015,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

301 000,20

95 - Odstranění vozovky

224 629,20

96 - Bourání konstrukcí

76 371,00

997 - Přesun sutě

142 015,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.Lipová od křižovatky ul. Anenská po křižovatku ul.Průjezdní

Objekt:

1 - Odstranění stáv. komunikace

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

443 015,23

D	HSV		Práce a dodávky HSV				443 015,23	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				301 000,20	
D	95		Odstranění vozovky				224 629,20	
1	K	113154333	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 850,000	35,00	64 750,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154333					
			VV asfalt		1 850,000			
2	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	576,900	56,00	32 306,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107042					
			VV "lokální sanace"495		495,000			
			VV "podeš obruby"546*0,15		81,900			
			VV Součet		576,900			
3	K	113107423	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	495,000	48,00	23 760,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107423					
			VV "lokální sanace"495		495,000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	546,000	110,00	60 060,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111					
			VV 546		546,000			
5	K	113107430	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonů prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	218,400	97,00	21 184,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107430					
			VV "pod obrubou" 546*0,4		218,400			
6	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	105,000	69,00	7 245,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123					
			VV "sjezdy"105		105,000			
7	K	113107412	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva těžkého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	199,000	77,00	15 323,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107412					
			VV "pod obruby"199		199,000			
D	96		Bourání konstrukcí				76 371,00	
8	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	568,000	120,00	68 160,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113					
			VV "podeš obruby"546		546,000			
			VV "napojení na sáv."22		22,000			
			VV Součet		568,000			
9	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámců, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	17,000	483,00	8 211,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899101211					
D	997		Přesun sutě				142 015,03	
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	809,664	97,00	78 537,41	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7 286,976	1,00	7 286,98	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
P			Poznámka k položce:					
VV			celkem 10 km					
			809,664*9 'Přepočtené koeficientem množství		7 286,976			
12	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	161,933	97,00	15 707,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875					
VV			809,664*0,2 'Přepočtené koeficientem množství					
					161,933			
13	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	80,966	164,00	13 278,42	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
P			Poznámka k položce:					
VV			dlažby, obruby aj.					
			809,664*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		80,966			
14	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	566,765	48,00	27 204,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873					
P			Poznámka k položce:					
VV			cena se upřesní dle místa uložení sutí					
			809,664*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		566,765			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.Lipová od křižovatky ul. Anenská po křižovatku ul.Průjezdní

Objekt:

2 - Komunikace

KSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

2 031 368,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 031 368,07	21,00%	426 587,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 457 955,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.Lipová od křižovatky ul. Anenská po křižovatku ul.Průjezdní

Objekt:

2 - Komunikace

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	2 031 368,07
HSV - Práce a dodávky HSV	2 031 368,07
1 - Zemní práce	79 633,60
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	57 580,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	17 364,00
15 - Zemní práce - odvoz zeminy	4 689,60
5 - Komunikace pozemní	1 436 187,20
51 - Komunikace	1 392 330,00
54 - Dlažba (sjezdy a přejezdy)	43 857,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	509 021,60
911 - Vpusti, poklopy	232 612,00
998 - Přesun hmot	6 525,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.Lipová od křižovatky ul. Anenská po křižovatku ul.Průjezdní

Objekt:

2 - Komunikace

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 031 368,07	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 031 368,07	
D	1		Zemní práce				79 633,60	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				57 580,00	
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	200,000	145,00	29 000,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103 Poznámka k položce: Uvažuje se ponechání ornice na pozemku a její zpětné využití. VV tráva 200,000					
2	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	200,000	97,00	19 400,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003 VV tráva 200,000					
3	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	200,000	43,00	8 600,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131 VV tráva 200,000					
4	M	00572474.1	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	4,000	145,00	580,00	CS ÚRS 2023 02
			VV 200*0,02 *Přepočtené koeficientem množství 4,000					
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				17 364,00	
5	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	60,000	167,00	10 020,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104 VV tráva*0,3 60,000					
6	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	48,000	153,00	7 344,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101 VV tráva*0,3*0,8 48,000					
D	15		Zemní práce - odvoz zeminy				4 689,60	
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,000	309,00	3 708,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117 VV 60-48 12,000					
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	60,000	1,00	60,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119 Poznámka k položce: 15 km celkem VV 12*5 *Přepočtené koeficientem množství 60,000					
9	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,200	48,00	921,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873 Poznámka k položce: 1600 kg/m3 VV 12*1,6 *Přepočtené koeficientem množství 19,200					
D	5		Komunikace pozemní				1 436 187,20	
D	51		Komunikace				1 392 330,00	
10	K	564831011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	199,000	171,00	34 029,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831011 Poznámka k položce: frakce 0/32 VV "úprava pod obruby"199 199,000					
11	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrti tl. 150 mm	m2	990,000	249,00	246 510,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901132 Poznámka k položce: frakce 0/63 "lokální sanace propadů, celkme tl. 300 mm"495*2		990,000			
12	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	576,900	440,00	253 836,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC P VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572340112 Poznámka k položce: lokálně u propadu a u jednořádku komunikace2 "podeř obrub"546*0,15 Součet		495,000 81,900 576,900			
13	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	2 345,000	29,00	68 005,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231106 komunikace+komunikace2		2 345,000			
14	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 850,000	427,00	789 950,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144141 komunikace		1 850,000			
	D	54	Dlažba (sjezdy a přejezdy)				43 857,20	
15	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	105,000	338,00	35 490,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211210 sjezd		105,000			
16	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	34,650	208,00	7 207,20	CS ÚRS 2023 02
			VV VV "sjezd doplnění"sjezd *0,3 31,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		31,500 34,650			
17	K	596991112	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 60 do 80 mm	m	10,000	116,00	1 160,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596991112					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				509 021,60	
18	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	200,000	309,00	61 800,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131113 obrubník3		200,000			
19	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	210,000	88,00	18 480,00	CS ÚRS 2023 02
			VV 200*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		210,000			
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	296,000	309,00	91 464,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213 obrubník1		296,000			
21	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	310,800	102,00	31 701,60	CS ÚRS 2023 02
			VV 296*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		310,800			
22	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	50,000	299,00	14 950,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213 obrubník2		50,000			
23	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	52,500	244,00	12 810,00	CS ÚRS 2023 02
			VV 50*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		52,500			
24	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	19,500	2 220,00	43 290,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121 (obrubník1+obrubník2+obrubník3)*0,15*0,2 Součet		16,380 16,380			
25	K	919121223	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	22,000	87,00	1 914,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121223 "napojení na stáv. komunikaci"22		22,000			
	D	911	Vpustí, poklopy				232 612,00	
26	K	899133112	Výměna poklopu s použitím plastových vyrovnávacích prvků kanalizačního s rámem osazeného na betonové šachtě samonivelačního	kus	14,000	1 930,00	27 020,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899133112 7+7		14,000			
27	M	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	14,000	3 693,00	51 702,00	CS ÚRS 2023 02
28	K	K003	D+M rekonstrukce stáv. uliční vpustí s využitím stáv. přípojky a zhotovení nové UV vedle, zaslepení stávající, betonem	ks	10,000	15 389,00	153 890,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				6 525,67	
29	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	652,567	10,00	6 525,67	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.Lipová od křižovatky ul. Anenská po křižovatku ul.Průjezdní

Objekt:

3 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

106 261,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	106 261,00	21,00%	22 314,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

128 575,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.Lipová od křižovatky ul. Anenská po křižovatku ul.Průjezdní

Objekt:

3 - Vedlejší náklady

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	106 261,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	106 261,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	17 370,00
VRN3 - Zařízení staveniště	83 964,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 900,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	2 027,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.Lipová od křižovatky ul. Anenská po křižovatku ul.Průjezdní

Objekt:

3 - Vedlejší náklady

Místo:

Moravská Nová Ves

Datum:

26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

106 261,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					106 261,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					17 370,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	7 720,00	7 720,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000								
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	4 825,00	4 825,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000								
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	4 825,00	4 825,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000								
D		VRN3	Zařízení staveniště					83 964,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	21 500,00	21 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000								
5	K	K002	Zajištění bezpečného přístupu (osob) k nemovitosti - lávka, silnostěnný plech aj.	ks	20,000	965,00	19 300,00	vlastní
6	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	soubor	1,000	1 448,00	1 448,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/033002000								
7	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	ks	1,000	4 825,00	4 825,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/033203000								
8	K	034103000	Oplocení staveniště, zabezpečení stavby	soubor	1,000	2 895,00	2 895,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000								
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000	1 930,00	1 930,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000								
10	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	4 825,00	4 825,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039002000								
11	K	619996135	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z reziva samostatných konstrukcí a prvků	m2	25,000	193,00	4 825,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619996135								
12	K	913111111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového	kus	4,000	610,00	2 440,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111111								
13	K	913111211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111	kus	240,000	17,00	4 080,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111211 VV 4*60 'Přepočtené koeficientem množství 240,000								
14	K	913111112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku délky do 2 m	kus	4,000	967,00	3 868,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111112								
15	K	913111212	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112	kus	240,000	17,00	4 080,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111212 VV 4*60 'Přepočtené koeficientem množství 240,000								
16	K	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	4,000	967,00	3 868,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111115								
17	K	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	240,000	17,00	4 080,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111215 VV 4*60 'Přepočtené koeficientem množství 240,000								
D		VRN4	Inženýrská činnost					2 900,00
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	hod	10,000	290,00	2 900,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000								
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit					2 027,00
19	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	2 027,00	2 027,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/081002000								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S42c

Stavba: Oprava komunikace ul.Na Řádku

KSO:
Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ: 21121
Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			892 458,23
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	892 458,23	187 416,23
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 079 874,46
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S42c

Stavba: Oprava komunikace ul.Na Řádku

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		892 458,23	1 079 874,46	
1	Odstranění stáv. komunikace	116 185,52	140 584,48	STA
2	Komunikace	678 206,71	820 630,12	STA
3	Vedlejší náklady	98 066,00	118 659,86	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.Na Řádku

Objekt:

1 - Odstranění stáv. komunikace

KSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

116 185,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	116 185,52	21,00%	24 398,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

140 584,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.Na Řádku

Objekt:

1 - Odstranění stáv. komunikace

Místo:

Moravská Nová Ves

Datum:

26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

116 185,52

HSV - Práce a dodávky HSV

116 185,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

76 709,00

95 - Odstranění vozovky

72 608,00

96 - Bourání konstrukcí

4 101,00

997 - Přesun sutě

39 476,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.Na Řádku

Objekt:

1 - Odstranění stáv. komunikace

Místo:

Moravská Nová Ves

Datum:

26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

116 185,52

D	HSV		Práce a dodávky HSV				116 185,52	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				76 709,00	
D	95		Odstranění vozovky				72 608,00	
1	K	113154233	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	685,000	35,00	23 975,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154233 asfalt		685,000			
2	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	85,000	56,00	4 760,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107042 "lokální sanace"75 Součet		75,000 75,000			
3	K	113107423	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	85,000	48,00	4 080,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107423 "lokální sanace"75		75,000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	220,000	110,00	24 200,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111 220		220,000			
5	K	113107430	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	66,000	97,00	6 402,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107430 "pod obrubou" 220*0,3		66,000			
6	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	35,000	69,00	2 415,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123 "sjezdy"35		35,000			
7	K	113107412	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	88,000	77,00	6 776,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107412 "pod obruby a jednořádkem"220*0,4		88,000			
D	96		Bourání konstrukcí				4 101,00	
8	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	15,000	48,00	720,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112 "napojení na sáv."15 Součet		15,000 15,000			
9	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	7,000	483,00	3 381,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899101211 5+2		7,000			
D	997		Přesun sutě				39 476,52	
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	225,065	97,00	21 831,31	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
11	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 025,585	1,00	2 025,59	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			celkem 10 km					
VV			225,065*9 'Přepočtené koeficientem množství		2 025,585			
12	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	45,013	97,00	4 366,26	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875					
VV			225,065*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		45,013			
13	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	22,507	164,00	3 691,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			dlažby, obruby aj.					
VV			225,065*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,507			
14	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	157,546	48,00	7 562,21	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			cena se upřesní dle místa uložení sutí					
VV			225,065*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		157,546			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.Na Řádku

Objekt:

2 - Komunikace

KSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

678 206,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	678 206,71	21,00%	142 423,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

820 630,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.Na Řádku

Objekt:

2 - Komunikace

Místo:

Moravská Nová Ves

Datum:

26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

678 206,71

HSV - Práce a dodávky HSV	678 206,71
1 - Zemní práce	36 631,46
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	26 486,80
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	7 987,44
15 - Zemní práce - odvoz zeminy	2 157,22
5 - Komunikace pozemní	417 777,40
51 - Komunikace	402 965,00
54 - Dlažba (sjezdy a přejezdy)	14 812,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	222 365,60
911 - Vpusti, poklopy	100 235,00
998 - Přesun hmot	1 432,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.Na Řádku

Objekt:

2 - Komunikace

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

678 206,71

D	HSV		Práce a dodávky HSV				678 206,71	
D	1		Zemní práce				36 631,46	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				26 486,80	
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	92,000	145,00	13 340,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103					
			P <i>Poznámka k položce:</i>					
			VV <i>Uvažuje se ponechání ornice na pozemku a její zpětné využití.</i>					
					92,000			
2	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	92,000	97,00	8 924,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003					
			VV <i>tráva</i>				92,000	
3	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	92,000	43,00	3 956,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131					
			VV <i>tráva</i>				92,000	
4	M	00572474.1	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,840	145,00	266,80	CS ÚRS 2023 02
			VV <i>92*0,02 'Přepočtené koeficientem množství</i>				1,840	
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				7 987,44	
5	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	27,600	167,00	4 609,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104					
			VV <i>tráva*0,3</i>				27,600	
6	K	174111101	Zásyp spaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	22,080	153,00	3 378,24	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101					
			VV <i>tráva*0,3*0,8</i>				22,080	
D	15		Zemní práce - odvoz zeminy				2 157,22	
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,520	309,00	1 705,68	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
			VV <i>27,6-22,08</i>				5,520	
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 000 m	m3	27,600	1,00	27,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
			P <i>Poznámka k položce:</i>					
			VV <i>15 km celkem</i>					
			VV <i>5,52*5 'Přepočtené koeficientem množství</i>				27,600	
9	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,832	48,00	423,94	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873					
			P <i>Poznámka k položce:</i>					
			VV <i>1600 kg/m3</i>					
			VV <i>5,52*1,6 'Přepočtené koeficientem množství</i>				8,832	
D	5		Komunikace pozemní				417 777,40	
D	51		Komunikace				402 965,00	
10	K	564831011	Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 100 mm	m2	80,000	171,00	13 680,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831011					
			P <i>Poznámka k položce:</i>					
			VV <i>frakce 0/32</i>					
			VV <i>"úprava pod obruby"80</i>				80,000	
11	K	566901132	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a ztuhnutím šterkodrtí tl. 150 mm	m2	150,000	249,00	37 350,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901132 Poznámka k položce: frakce 0/63 "lokální sanace propadů, celkme tl. 300 mm"75*2		150,000			
12	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	85,000	440,00	37 400,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572340112 Poznámka k položce: lokálně u propadu a u jednořádku komunikace2		75,000			
13	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	760,000	29,00	22 040,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231106 komunikace+komunikace2		760,000			
14	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	685,000	427,00	292 495,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144141 komunikace		685,000			
D 54			Dlažba (sjezdy a přejezdy)				14 812,40	
15	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	35,000	338,00	11 830,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211210 sjezd		35,000			
16	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	11,550	208,00	2 402,40	CS ÚRS 2023 02
			VV VV "sjezd doplnění"sjezd *0,3 10,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		10,500 11,550			
17	K	596991112	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 60 do 80 mm	m	5,000	116,00	580,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596991112					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				222 365,60	
18	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	218,000	309,00	67 362,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131113 obrubník3		218,000			
19	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	228,900	88,00	20 143,20	CS ÚRS 2023 02
			VV 218*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		228,900			
20	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,000	309,00	618,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213 obrubník2		2,000			
21	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,100	244,00	512,40	CS ÚRS 2023 02
			VV 2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		2,100			
22	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	14,500	2 220,00	32 190,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121 (obrubník2+obrubník3)*0,15*0,2 Součet		6,600 6,600			
23	K	919121223	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	15,000	87,00	1 305,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121223 "napojení na stáv. komunikaci"15		15,000			
D 911			Vpusti, poklopy				100 235,00	
24	K	899132212	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	5,000	965,00	4 825,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899132212					
25	M	55241104	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu	kus	5,000	3 693,00	18 465,00	CS ÚRS 2023 02
26	K	K003	D+M rekonstrukce stáv. uliční vpusti s využitím stáv. přípojky a zhotovení nové UV vedle, zaslepení stávající, betonem	ks	5,000	15 389,00	76 945,00	vlastní
			VV 5		5,000			
D 998			Přesun hmot				1 432,25	
27	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	143,225	10,00	1 432,25	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.Na Řádku

Objekt:

3 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

98 066,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 066,00	21,00%	20 593,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

118 659,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.Na Řádku

Objekt:

3 - Vedlejší náklady

Místo:

Moravská Nová Ves

Datum:

26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

98 066,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

98 066,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 440,00

VRN3 - Zařízení staveniště

77 699,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 900,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

2 027,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.Na Řádku

Objekt:

3 - Vedlejší náklady

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

98 066,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					98 066,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					15 440,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	5 790,00	5 790,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000						
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	4 825,00	4 825,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000						
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	4 825,00	4 825,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000						
D		VRN3	Zařízení staveniště					77 699,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	21 500,00	21 500,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000						
5	K	K002	Zajištění bezpečného přístupu (osob) k nemovitosti - lávka, silnostěnný plech aj.	ks	15,000	965,00	14 475,00	vlastní
6	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	soubor	1,000	1 448,00	1 448,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/033002000						
7	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	ks	1,000	4 825,00	4 825,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/033203000						
8	K	034103000	Oplocení staveniště, zabezpečení stavby	soubor	1,000	2 895,00	2 895,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000						
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000	1 930,00	1 930,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000						
10	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	4 825,00	4 825,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039002000						
11	K	619996135	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z reziva samostatných konstrukcí a prvků	m2	25,000	193,00	4 825,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619996135						
12	K	913111111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového	kus	4,000	610,00	2 440,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111111						
13	K	913111211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111	kus	240,000	14,00	3 360,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111211						
		VV		4*60 'Přepočtené koeficientem množství		240,000		
14	K	913111112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku délky do 2 m	kus	4,000	967,00	3 868,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111112						
15	K	913111212	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112	kus	240,000	14,00	3 360,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111212						
		VV		4*60 'Přepočtené koeficientem množství		240,000		
16	K	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	4,000	967,00	3 868,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111115						
17	K	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	240,000	17,00	4 080,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111215						
		VV		4*60 'Přepočtené koeficientem množství		240,000		
D		VRN4	Inženýrská činnost					2 900,00
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	hod	10,000	290,00	2 900,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000						
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit					2 027,00
19	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	2 027,00	2 027,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/081002000						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S42

Stavba: Oprava komunikace ul.U Jordánky od křižovatky ul. Školní po křižovatku J.Černého

KSO:
Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ: 21121
Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			3 719 214,21
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 719 214,21	781 034,98
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	4 500 249,19

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S42

Stavba: Oprava komunikace ul.U Jordánky od křižovatky ul. Školní po křižovatku J.Černého

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 719 214,21	4 500 249,19	
1	Odstranění stáv. komunikace	621 089,25	751 517,99	STA
2	Komunikace	2 991 863,96	3 620 155,39	STA
3	Vedlejší náklady	106 261,00	128 575,81	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.U Jordánky od křižovatky ul. Školní po křižovatku J.Černého

Objekt:

1 - Odstranění stáv. komunikace

KSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

621 089,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	621 089,25	21,00%	130 428,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

751 517,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.U Jordánky od křižovatky ul. Školní po křižovatku J.Černého

Objekt:

1 - Odstranění stáv. komunikace

Místo:

Moravská Nová Ves

Datum:

26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

621 089,25

HSV - Práce a dodávky HSV

621 089,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

422 446,00

95 - Odstranění vozovky

372 988,00

96 - Bourání konstrukcí

49 458,00

997 - Přesun sutě

198 643,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.U Jordánky od křižovatky ul. Školní po křižovatku J.Černého

Objekt:

1 - Odstranění stáv. komunikace

Místo:

Moravská Nová Ves

Datum:

26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

621 089,25

D	HSV		Práce a dodávky HSV				621 089,25	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				422 446,00	
D	95		Odstranění vozovky				372 988,00	
1	K	113154333	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	2 245,000	35,00	78 575,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154333 asfalt	
					2 245,000			
2	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	843,000	56,00	47 208,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107042 "lokální sanace"645 "podél jednořádku"198 Součet	
					645,000 198,000 843,000			
3	K	113107423	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	645,000	48,00	30 960,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107423 "lokální sana"645	
					645,000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	790,000	110,00	86 900,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111 790	
					790,000			
5	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	790,000	77,00	60 830,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113203111 "jednořádek"790	
					790,000			
6	K	979051112	Očistění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou	m2	198,000	121,00	23 958,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979051112 "jednořádek"198	
					198,000			
7	K	113107430	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonů prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	158,000	97,00	15 326,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107430 "pod obrubou" 790*0,2	
					158,000			
8	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	71,000	69,00	4 899,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123 "sjezdy"71	
					71,000			
9	K	113107412	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	316,000	77,00	24 332,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107412 "pod obruby a jednořádkem"790*0,4	
					316,000			
D	96		Bourání konstrukcí				49 458,00	
10	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	809,000	48,00	38 832,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podeř jednořádku"790		790,000			
	VV		"napojení na sáv."19		19,000			
	VV		Součet		809,000			
11	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	22,000	483,00	10 626,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899101211					
	VV		14+8		22,000			
	D	997	Přesun sutě				198 643,25	
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 132,515	97,00	109 853,96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
13	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10 192,635	1,00	10 192,64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	P		Poznámka k položce: celkem 10 km					
	VV		1132,515*9 'Přepočtené koeficientem množství		10 192,635			
14	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	226,503	97,00	21 970,79	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875					
	VV		1132,515*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		226,503			
15	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	113,252	164,00	18 573,33	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
	P		Poznámka k položce: dlažby, obruby aj.					
	VV		1132,515*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		113,252			
16	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	792,761	48,00	38 052,53	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873					
	P		Poznámka k položce: cena se upřesní dle místa uložení sutí					
	VV		1132,515*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		792,761			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.U Jordánky od křižovatky ul. Školní po křižovatku J.Černého

Objekt:

2 - Komunikace

KSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

2 991 863,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 991 863,96	21,00%	628 291,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 620 155,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.U Jordánky od křižovatky ul. Školní po křižovatku J.Černého

Objekt:

2 - Komunikace

Místo:

Moravská Nová Ves

Datum:

26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 991 863,96

HSV - Práce a dodávky HSV

2 991 863,96

1 - Zemní práce	143 496,80
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	103 644,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	31 255,20
15 - Zemní práce - odvoz zeminy	8 597,60
5 - Komunikace pozemní	1 865 548,44
51 - Komunikace	1 833 777,00
54 - Dlažba (sjezdy a přejezdy)	31 771,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	972 620,60
911 - Vpusti, poklopy	260 430,00
998 - Přesun hmot	10 198,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.U Jordánky od křižovatky ul. Školní po křižovatku J.Černého

Objekt:

2 - Komunikace

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 991 863,96	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 991 863,96	
D	1		Zemní práce				143 496,80	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				103 644,00	
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	360,000	145,00	52 200,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103 Poznámka k položce: Uvažuje se ponechání ornice na pozemku a její zpětné využití. VV tráva 360,000					
2	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	360,000	97,00	34 920,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003 VV tráva 360,000					
3	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	360,000	43,00	15 480,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131 VV tráva 360,000					
4	M	00572474.1	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	7,200	145,00	1 044,00	CS ÚRS 2023 02
			VV 360*0,02 *Přepočtené koeficientem množství 7,200					
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				31 255,20	
5	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	108,000	167,00	18 036,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104 VV tráva*0,3 108,000					
6	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	86,400	153,00	13 219,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101 VV tráva*0,3*0,8 86,400					
D	15		Zemní práce - odvoz zeminy				8 597,60	
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,000	309,00	6 798,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117 VV 108-86 22,000					
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	110,000	1,00	110,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119 Poznámka k položce: 15 km celkem VV 22*5 *Přepočtené koeficientem množství 110,000					
9	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	35,200	48,00	1 689,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873 Poznámka k položce: 1600 kg/m3 VV 22*1,6 *Přepočtené koeficientem množství 35,200					
D	5		Komunikace pozemní				1 865 548,44	
D	51		Komunikace				1 833 777,00	
10	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	320,000	171,00	54 720,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831011 Poznámka k položce: frakce 0/32 VV "úprava pod obruby"320 320,000					
11	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrti tl. 150 mm	m2	1 290,000	249,00	321 210,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901132 Poznámka k položce: frakce 0/63 "lokální sanace propadů, celkme tl. 300 mm"645*2		1 290,000			
12	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	843,000	440,00	370 920,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572340112 Poznámka k položce: lokálně u propadu a u jednořádku komunikace2		843,000			
13	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	3 173,000	29,00	92 017,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231106 komunikace+komunikace2		3 173,000			
14	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 330,000	427,00	994 910,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144141 komunikace		2 330,000			
D 54			Dlažba (sjezdy a přejezdy)				31 771,44	
15	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	71,000	338,00	23 998,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211210 sjezd		71,000			
16	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	23,430	208,00	4 873,44	CS ÚRS 2023 01
			VV "sjezd doplnění"sjezd *0,3		21,300			
			VV 21,3*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		23,430			
17	K	596991112	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 60 do 80 mm	m	25,000	116,00	2 900,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596991112 "lokální výřezy"10		10,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				972 620,60	
18	K	916111113	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	790,000	309,00	244 110,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916111113 lem		790,000			
19	M	58381013	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x6cm	m2	15,800	820,00	12 956,00	CS ÚRS 2023 02
			P Poznámka k položce: částečné zpětné použití					
			VV 790*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		15,800			
20	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	152,000	309,00	46 968,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131113 obrubník3		152,000			
21	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	159,600	88,00	14 044,80	CS ÚRS 2023 02
			VV 152*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		159,600			
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	568,000	309,00	175 512,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213 obrubník1		568,000			
23	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	596,400	102,00	60 832,80	CS ÚRS 2023 02
			VV 568*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		596,400			
24	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	70,000	309,00	21 630,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213 obrubník2		70,000			
25	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	73,500	244,00	17 934,00	CS ÚRS 2023 02
			VV 70*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		73,500			
26	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	52,500	2 220,00	116 550,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121 (obrubník1+obrubník2+obrubník3)*0,15*0,2		23,700			
			VV lem*0,2*0,15		23,700			
			VV Součet		47,400			
27	K	919121223	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živinčném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	19,000	87,00	1 653,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121223 "napojení na stáv. komunikaci"19		19,000			
D 911			Vpusti, poklopy				260 430,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	899133112	Výměna poklopu s použitím plastových vyrovnávacích prvků kanalizačního s rámem osazeného na betonové šachtě samonivelačního	kus	8,000	1 930,00	15 440,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899133112						
29	M	55241033	<i>poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz</i>	kus	8,000	3 693,00	29 544,00	CS ÚRS 2023 02
30	K	K003	D+M rekonstrukce stáv. uliční vpusti s využitím stáv. přípojky a zhotovení nové UV vedle, zaslepení stávající, betonem	ks	14,000	15 389,00	215 446,00	vlastní
D		998	Přesun hmot				10 198,12	
31	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 019,812	10,00	10 198,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.U Jordánky od křižovatky ul. Školní po křižovatku J.Černého

Objekt:

3 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

106 261,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	106 261,00	21,00%	22 314,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

128 575,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.U Jordánky od křižovatky ul. Školní po křižovatku J.Černého

Objekt:

3 - Vedlejší náklady

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	106 261,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	106 261,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	17 370,00
VRN3 - Zařízení staveniště	83 964,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 900,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	2 027,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.U Jordánky od křižovatky ul. Školní po křižovatku J.Černého

Objekt:

3 - Vedlejší náklady

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

106 261,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					106 261,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					17 370,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	7 720,00	7 720,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000								
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	4 825,00	4 825,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000								
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	4 825,00	4 825,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000								
D		VRN3	Zařízení staveniště					83 964,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	21 500,00	21 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000								
5	K	K002	Zajištění bezpečného přístupu (osob) k nemovitosti - lávka, silnostěnný plech aj.	ks	20,000	965,00	19 300,00	vlastní
6	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	soubor	1,000	1 448,00	1 448,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/033002000								
7	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	ks	1,000	4 825,00	4 825,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/033203000								
8	K	034103000	Oplocení staveniště, zabezpečení stavby	soubor	1,000	2 895,00	2 895,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000								
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000	1 930,00	1 930,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000								
10	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	4 825,00	4 825,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039002000								
11	K	619996135	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z reziva samostatných konstrukcí a prvků	m2	25,000	193,00	4 825,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619996135								
12	K	913111111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového	kus	4,000	610,00	2 440,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111111								
13	K	913111211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111	kus	240,000	17,00	4 080,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111211 VV 4*60 'Přepočtené koeficientem množství 240,000								
14	K	913111112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku délky do 2 m	kus	4,000	967,00	3 868,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111112								
15	K	913111212	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112	kus	240,000	17,00	4 080,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111212 VV 4*60 'Přepočtené koeficientem množství 240,000								
16	K	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	4,000	967,00	3 868,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111115								
17	K	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	240,000	17,00	4 080,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111215 VV 4*60 'Přepočtené koeficientem množství 240,000								
D		VRN4	Inženýrská činnost					2 900,00
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	hod	10,000	290,00	2 900,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000								
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit					2 027,00
19	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	2 027,00	2 027,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/081002000								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S42b
Stavba: Oprava komunikace ul.Vítězství od křižovatky ul. Školní po RD 781

KSO:
Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ: 21121
Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			2 184 196,95
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 184 196,95	Výše daně 458 681,36
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 642 878,31

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S42b

Stavba: Oprava komunikace ul.Vítězství od křižovatky ul. Školní po RD 781

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 184 196,95	2 642 878,31	
1	Odstranění stáv. komunikace	371 551,14	449 576,88	STA
2	Komunikace	1 708 314,81	2 067 060,92	STA
3	Vedlejší náklady	104 331,00	126 240,51	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.Vítězství od křižovatky ul. Školní po RD 781

Objekt:

1 - Odstranění stáv. komunikace

KSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

371 551,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	371 551,14	21,00%	78 025,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

449 576,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.Vítězství od křižovatky ul. Školní po RD 781

Objekt:

1 - Odstranění stáv. komunikace

Místo:

Moravská Nová Ves

Datum:

26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

371 551,14

HSV - Práce a dodávky HSV

371 551,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

247 937,00

95 - Odstranění vozovky

222 476,00

96 - Bourání konstrukcí

25 461,00

997 - Přesun sutě

123 614,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.Vítězství od křižovatky ul. Školní po RD 781

Objekt:

1 - Odstranění stáv. komunikace

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

371 551,14

D	HSV		Práce a dodávky HSV				371 551,14	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				247 937,00	
D	95		Odstranění vozovky				222 476,00	
1	K	113154333	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 255,000	35,00	43 925,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154333 asfalt		1 255,000			
2	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	545,000	56,00	30 520,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107042 "lokální sanace"450 "podél jednořádku"95 Součet		450,000 95,000 545,000			
3	K	113107423	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	450,000	48,00	21 600,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107423 "lokální sana"450		450,000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	440,000	110,00	48 400,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111 440		440,000			
5	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	440,000	77,00	33 880,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113203111 "jednořádek"440		440,000			
6	K	979051112	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou	m2	110,000	121,00	13 310,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979051112 110		110,000			
7	K	113107430	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonů prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	132,000	97,00	12 804,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107430 "pod obrubou" 440*0,3		132,000			
8	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	65,000	69,00	4 485,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123 "sjezdy"65		65,000			
9	K	113107412	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva těžkého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	176,000	77,00	13 552,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107412 "pod obruby a jednořádkem"440*0,4		176,000			
D	96		Bourání konstrukcí				25 461,00	
10	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	460,000	48,00	22 080,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112 "podél jednořádku"440		460,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"napojení na sáv."20		20,000			
	VV		Součet		460,000			
11	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	7,000	483,00	3 381,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899101211					
	VV		5+2		7,000			
	D	997	Přesun sutě				123 614,14	
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	704,755	97,00	68 361,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
13	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6 342,795	1,00	6 342,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	P		Poznámka k položce: celkem 10 km					
	VV		704,755*9 'Přepočtené koeficientem množství		6 342,795			
14	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	140,951	97,00	13 672,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875					
	VV		704,755*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		140,951			
15	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	70,476	164,00	11 558,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
	P		Poznámka k položce: dlažby, obruby aj.					
	VV		704,755*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		70,476			
16	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	493,329	48,00	23 679,79	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873					
	P		Poznámka k položce: cena se upřesní dle místa uložení sutí					
	VV		704,755*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		493,329			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.Vítězství od křižovatky ul. Školní po RD 781

Objekt:

2 - Komunikace

KSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 708 314,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 708 314,81	21,00%	358 746,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 067 060,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.Vítězství od křižovatky ul. Školní po RD 781

Objekt:

2 - Komunikace

Místo:

Moravská Nová Ves

Datum:

26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 708 314,81

HSV - Práce a dodávky HSV

1 708 314,81

1 - Zemní práce	69 679,40
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	50 382,50
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	15 193,50
15 - Zemní práce - odvoz zeminy	4 103,40
5 - Komunikace pozemní	1 137 716,60
51 - Komunikace	1 110 125,00
54 - Dlažba (sjezdy a přejezdy)	27 591,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	494 437,30
911 - Vpusti, poklopy	88 191,00
998 - Přesun hmot	6 481,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.Vítězství od křižovatky ul. Školní po RD 781

Objekt:

2 - Komunikace

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 708 314,81
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 708 314,81	
D	1		Zemní práce				69 679,40	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				50 382,50	
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	175,000	145,00	25 375,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103					
			P <i>Poznámka k položce:</i>					
			VV <i>Uvažuje se ponechání ornice na pozemku a její zpeřné využití.</i>					
					175,000			
2	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	175,000	97,00	16 975,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003					
			VV <i>tráva</i>				175,000	
3	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	175,000	43,00	7 525,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131					
			VV <i>tráva</i>				175,000	
4	M	00572474.1	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	3,500	145,00	507,50	CS ÚRS 2023 02
			VV <i>175*0,02 *Přepočtené koeficientem množství</i>				3,500	
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				15 193,50	
5	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	52,500	167,00	8 767,50	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104					
			VV <i>tráva*0,3</i>				52,500	
6	K	174111101	Zásyp spaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	42,000	153,00	6 426,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101					
			VV <i>tráva*0,3*0,8</i>				42,000	
D	15		Zemní práce - odvoz zeminy				4 103,40	
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,500	309,00	3 244,50	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
			VV <i>52 5-42</i>				10,500	
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přísplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	52,500	1,00	52,50	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
			P <i>Poznámka k položce:</i>					
			VV <i>15 km celkem</i>					
			VV <i>10,5*5 *Přepočtené koeficientem množství</i>				52,500	
9	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	16,800	48,00	806,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873					
			P <i>Poznámka k položce:</i>					
			VV <i>1600 kg/m3</i>					
			VV <i>10,5*1,6 *Přepočtené koeficientem množství</i>				16,800	
D	5		Komunikace pozemní				1 137 716,60	
D	51		Komunikace				1 110 125,00	
10	K	564831011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 100 mm	m2	180,000	171,00	30 780,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831011					
			P <i>Poznámka k položce:</i>					
			VV <i>frakce 0/32</i>					
			VV <i>"úprava pod obruby"180</i>				180,000	
11	K	566901132	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a ztuhnutím šterkodrti tl. 150 mm	m2	900,000	249,00	224 100,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901132 Poznámka k položce: frakce 0/63 "lokální sanace propadů, celkme tl. 300 mm"450*2		900,000			
12	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	545,000	440,00	239 800,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572340112 Poznámka k položce: lokálně u propadu a u jednořádku komunikace2		545,000			
13	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	1 860,000	29,00	53 940,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231106 komunikace+komunikace2		1 860,000			
14	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 315,000	427,00	561 505,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144141 komunikace		1 315,000			
D 54			Dlažba (sjezdy a přejezdy)				27 591,60	
15	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	65,000	338,00	21 970,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211210 sjezd		65,000			
16	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	21,450	208,00	4 461,60	CS ÚRS 2023 02
			VV VV "sjezd doplnění"sjezd *0,3 19,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		19,500 21,450			
17	K	596991112	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 60 do 80 mm	m	10,000	116,00	1 160,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596991112 "lokální výřezy"10		10,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				494 437,30	
18	K	916111113	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	440,000	309,00	135 960,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916111113 lem		440,000			
19	M	58381013	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x6cm	m2	8,800	820,00	7 216,00	CS ÚRS 2023 02
			P VV Poznámka k položce: částečné zpětné použití 440*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		8,800			
20	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	133,000	309,00	41 097,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131113 obrubník3		133,000			
21	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	139,650	88,00	12 289,20	CS ÚRS 2023 02
			VV 133*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		139,650			
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	253,000	309,00	78 177,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213 obrubník1		253,000			
23	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	265,650	102,00	27 096,30	CS ÚRS 2023 02
			VV 253*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		265,650			
24	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	54,000	309,00	16 686,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213 obrubník2		54,000			
25	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	56,700	244,00	13 834,80	CS ÚRS 2023 02
			VV 54*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		56,700			
26	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	32,500	2 220,00	72 150,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121 (obrubník1+obrubník2+obrubník3)*0,15*0,2 lem*0,2*0,15 Součet		13,200 13,200 26,400			
27	K	919121223	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	20,000	87,00	1 740,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121223 "napojení na stáv. komunikaci"20		20,000			
D 911			Vpusti, poklopy				88 191,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	899133112	Výměna poklopu s použitím plastových vyrovnávacích prvků kanalizačního s rámem osazeného na betonové šachtě samonivelačního	kus	2,000	1 930,00	3 860,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899133112						
29	M	55241033	<i>poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz</i>	kus	2,000	3 693,00	7 386,00	CS ÚRS 2023 02
30	K	K003	D+M rekonstrukce stáv. uliční vpusti s využitím stáv. přípojky a zhotovení nové UV vedle, zaslepení stávající, betonem	ks	5,000	15 389,00	76 945,00	vlastní
D		998	Přesun hmot				6 481,51	
31	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	648,151	10,00	6 481,51	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.Vítězství od křižovatky ul. Školní po RD 781

Objekt:

3 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

104 331,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 331,00	21,00%	21 909,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

126 240,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul.Vítězství od křižovatky ul. Školní po RD 781

Objekt:

3 - Vedlejší náklady

Místo:

Moravská Nová Ves

Datum:

26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

104 331,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

104 331,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 440,00

VRN3 - Zařízení staveniště

83 964,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 900,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

2 027,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace ul. Vítězství od křižovatky ul. Školní po RD 781

Objekt:

3 - Vedlejší náklady

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

104 331,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					104 331,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					15 440,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	5 790,00	5 790,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000						
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	4 825,00	4 825,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000						
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	4 825,00	4 825,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000						
D		VRN3	Zařízení staveniště					83 964,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	21 500,00	21 500,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000						
5	K	K002	Zajištění bezpečného přístupu (osob) k nemovitosti - lávka, silnostěnný plech aj.	ks	20,000	965,00	19 300,00	vlastní
6	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	soubor	1,000	1 448,00	1 448,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/033002000						
7	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	ks	1,000	4 825,00	4 825,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/033203000						
8	K	034103000	Oplocení staveniště, zabezpečení stavby	soubor	1,000	2 895,00	2 895,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000						
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000	1 930,00	1 930,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000						
10	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	4 825,00	4 825,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039002000						
11	K	619996135	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z reziva samostatných konstrukcí a prvků	m2	25,000	193,00	4 825,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619996135						
12	K	913111111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového	kus	4,000	610,00	2 440,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111111						
13	K	913111211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111	kus	240,000	17,00	4 080,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111211 VV 4*60 *Přepočtené koeficientem množství 240,000						
14	K	913111112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku délky do 2 m	kus	4,000	967,00	3 868,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111112						
15	K	913111212	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112	kus	240,000	17,00	4 080,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111212 VV 4*60 *Přepočtené koeficientem množství 240,000						
16	K	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	4,000	967,00	3 868,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111115						
17	K	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	240,000	17,00	4 080,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111215 VV 4*60 *Přepočtené koeficientem množství 240,000						
D		VRN4	Inženýrská činnost					2 900,00
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	hod	10,000	290,00	2 900,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000						
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit					2 027,00
19	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	2 027,00	2 027,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/081002000						

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

Pojišťovna potvrzuje, že s pojistníkem a současně pojištěným: **VHS Břeclav s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: Lidická 3460/132, 69002, BŘECLAV 2 IČO: 42324149

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 2318

dne 6.2.2024 uzavřel pojistnou smlouvu č.: **8080226818**

Počátek pojištění: **07.02.2024 00:00** hodin

Konec pojištění: **07.02.2025 00:00** hodin (tento den již není zahrnut do pojištění).

Pojištění je sjednáno v rozsahu:

1) Druh pojištění: **Stavebně-montážní pojištění**

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP SMP 2014, DPP PZK 2014

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 400 000 000 Kč (limit 180 000 000 Kč na jedno dílo)

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 50 000 Kč

Místo pojištění/územní rozsah: staveniště / místa montáže na území České republiky

Doložky k pojistné smlouvě:

002 Spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce (křížová odpovědnost)

004 Zvláštní podmínky týkající se rozšířeného krytí údržby

006 Odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu a expresní příplatky za dopravu náhradních dílů

025 Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí

030 Odcizení

102 Zvláštní podmínky, týkající se podzemních kabelů, potrubí nebo jiných podzemních inženýrských sítí

103 Pojištění rostlinstva

104 Zvláštní podmínky stanovené pro stavby přehrad a reservoárů vody

106 Podmínka pro úseky

110 Zvláštní podmínky stanovené pro bezpečnostní opatření týkající se atmosférických srážek, povodně a záplavy

111 Zvláštní podmínky týkající se odstranění sutí ze sesuvů půdy

112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

114 Hromadné škody

115 Krytí rizika projektanta

116 Krytí převzatých nebo předaných pojištěných stavebních prací

117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

119 Pojištění okolního majetku

120 Vibrace, odstranění nebo zeslabení nosných prvků

121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro opěrné zdi

200 Krytí rizika výrobce

Toto potvrzení prokazuje, že mezi pojištěním a výše uvedeným pojistníkem byla výše uvedeného dne uzavřena výše uvedená pojistná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištění sjednanému výše uvedenou pojistnou smlouvou může z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy dojít i před uplynutím sjednané pojistné doby, neprokazuje toto potvrzení nijak existenci pojištění k jakémukoliv časovému okamžiku ze sjednané pojistné doby.



Příloha č. 2*

Seznam poddodavatelů				
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavatel	podíl na plnění VZ v Kč / %	
Moravská Nová Ves – oprava komunikací ulic U Jordánky, Na Řádku, Vítězství a Lipová				
1.	Název:	CZK, s.r.o.	Výkon zeměměřických činností a ověřování výsledků zeměměřických činností	60 000,-- 0,6 %
	Sídlo/místo podnikání:	Škrochova 4025/31, Židenice 615 00 Brno		
	Tel./fax:	541 633 621		
	E-mail:	czk@czk-brno.cz		
	IČ:	46995285		
	DIČ:	CZ46995285		
	Právní forma:	s.r.o.		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Robert Navrátil, jednatel		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	dtto		
2.	Název:	Firemní ES&H servis s.r.o.		
	Sídlo/místo podnikání:	Janáčkova 2517/26, 695 01 Hodonín		
	Tel./fax:	515 159 105		
	E-mail:	info@firemniservis.cz		
	IČ:	29221072		
	DIČ:	CZ29221072		
	Právní forma:	s.r.o.		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Jiřina Mikovičová, jednatel		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	dtto		
3.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Otisk razítka

Datum : 2. ledna 2025

Vít Kučera

Digitálně podepsal Vít
Kučera
Datum: 2025.01.03
07:48:11 +01'00'

Vít Kučera, jednatel VHS Břeclav s.r.o.