

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: 02 - 1322**

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „**občanský zákoník**“)

### **Článek I. Smluvní strany**

#### **VHS Břeclav s.r.o.**

Se sídlem: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav  
IČ: 42324149  
Zastoupen: Vítem Kučerou, jednatelem společnosti  
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 2318  
(dále jen zhotovitel, je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

#### **Městys Moravská Nová Ves**

Se sídlem: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves  
IČ: 00283363  
Zastoupen: Bc. Zuzanou Jandákovou, starostkou městyse  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1382079379/0800  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 94-6610651/0710  
(dále jen objednatel, je zadavatele po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

### **Článek II. Úvodní prohlášení**

Smluvní strany uzavřely dne 17.8.2023 smlouvu o dílo (dále též „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení stavby v rámci investiční akce s názvem „ZŠ 2 ST. MORAVSKÁ NOVÁ VES, OBNOVA PO TORNÁDU“ (dále jen „dílo“).

Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění díla byly mezi smluvními stranami řešeny dílčí úpravy rozsahu a obsahu díla s tím, rozsah a obsah změn předmětu díla včetně odůvodnění změny, podrobného popisu změny, soupisu změn v podobě soupisu víceprací a méněprací, oceněný dle Smlouvy, jakož i zdůvodnění změny závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je obsažen v jednotlivých změnových listech odsouhlasených smluvními stranami a dále technickým a autorským dozorem objednatele

Smluvní strany spolu uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), dle čl. 16.3. Smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále též „**Dodatek**“), za účelem písemné dohody o změně Smlouvy.

### **Článek III. Předmět Dodatku**

Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně obsahu a rozsahu díla dle Smlouvy s tím, že rozsah a obsah změn předmětu díla v podobě soupisu víceprací a méněprací, oceněný dle Smlouvy je obsažen v příložených soupisech víceprací a méněprací.

Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně celkové ceny díla, která po uzavření tohoto Dodatku činí 41.828.373,95 Kč (bez DPH), 21% DPH činí 8.783.958,53 Kč a celková cena včetně DPH činí 51.612.332,48 Kč.

Tímto Dodatkem se nemění ostatní ujednání Smlouvy.

### **Článek IV. Závěrečná ujednání**

Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou stran.

Dodatek je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě a bude podepsán elektronickými podpisy smluvních stran. Každá strany si pak pořídí kopii, či autorizovanou konverzi tohoto Dodatku pro další použití.

Ve věcech neupravených se postupuje podle Občanského zákoníku.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada městysu Moravská Nová Ves dne 26.3.2024.

Přílohy dodatku:      jednotlivé soupisy víceprací a méněprací

V ..... dne .....

V Břeclavi dne .....

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel

Stavba: ZŠ 2 st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

Číslo projektu	02-1322	
Číslo/část VZ		
	údaj / změna ze dne	částka ze smlouvy/dodatku
Předpokládaná hodnota	NR	0,00 Kč
Smlouva o dílo	NR	40 812 766,01 Kč
Cena dle dodatku č.1	27.03.2024	41 828 373,95 Kč
.....další dodatky/změny		0,00 Kč

§222

Vyhrazené změny (bez limitu)	údaj / změna ze dne	vícepráce	méněpráce
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Nepodstatná změna</b> (bez limitu)	údaj / změna ze dne	vícepráce	méněpráce

odst. 2

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle § 100 odst. 1.

Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která by a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, b) změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.			
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč

odst. 3

Za nepodstatnou změnu lze považovat takovou změnu, která nenaplní ani jednu podmínku tohoto odstavce (bez limitu; není nutné další dokazování). V opačném, pokud naplněna i jen jedna, připadá

hovoříme o změně podstatné

	Záměna položek: pokud splněny všechny podmínky současně, lze hovořit o změně nepodstatné (bez limitu; není nutné další dokazování)			
	27.03.2024	691 092,87 Kč	691 555,05 Kč	
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	
	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				4 081 276,60 Kč

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

#### De minimis - dodávky a služby

(limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
  - b) nižší než
    1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo
    2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

<b>De minimis - st. práce</b> <i>(limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)</i>							
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je	27.03.2024	1 321 366,96 Kč	méněpráce	3 658 914,38 Kč	4 980 281,34 Kč ok	15%	6 121 914,90 Kč
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a		0,00 Kč		0,00 Kč	4 980 281,34 Kč		
b) nižší než		0,00 Kč		0,00 Kč	4 980 281,34 Kč		
1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo		0,00 Kč		0,00 Kč	4 980 281,34 Kč		
2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.		0,00 Kč		0,00 Kč	4 980 281,34 Kč		
		0,00 Kč		0,00 Kč	4 980 281,34 Kč		
		0,00 Kč		0,00 Kč	4 980 281,34 Kč		
<b>Dodatečné změny</b> <i>(limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)</i>							
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a	27.03.2024	2 049 530,39 Kč	vícepráce	méněpráce	2 064 70,70 Kč	50%	20 406 383,01 Kč
změna v osobě dodavatele	XX.XX.XXXX	0,00 Kč		156 940,31 Kč	2 206 470,70 Kč		
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na	XX.XX.XXXX	0,00 Kč		0,00 Kč	2 206 470,70 Kč		
slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými	XX.XX.XXXX	0,00 Kč		0,00 Kč	2 206 470,70 Kč		
zadavatelem v původním zadávacím řízení,	XX.XX.XXXX	0,00 Kč		0,00 Kč	2 206 470,70 Kč		
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a	XX.XX.XXXX	0,00 Kč		0,00 Kč	2 206 470,70 Kč		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku;	XX.XX.XXXX	0,00 Kč		0,00 Kč	2 206 470,70 Kč		
pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.	XX.XX.XXXX	0,00 Kč		0,00 Kč	2 206 470,70 Kč		

odst. 4

odst. 5

<b>Nepředvídané změny</b> (limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)										
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,										
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jedná s náležitou péčí nemohl předvídat,		27.03.2024	1 758 503,66 Kč	vícepráce	297 476,20 Kč	méněpráce	2 055 979,86 Kč	50%	20 406 383,01 Kč	
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a		XX.XX.XXXX	0,00 Kč		0,00 Kč		2 055 979,86 Kč			
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku;		XX.XX.XXXX	0,00 Kč		0,00 Kč		2 055 979,86 Kč			
pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.		XX.XX.XXXX	0,00 Kč		0,00 Kč		2 055 979,86 Kč			
XX.XX.XXXX		XX.XX.XXXX	0,00 Kč		0,00 Kč		2 055 979,86 Kč			
<b>Sledování celkového limitu změn</b> (vícepráce po odečtu méněprací)				vícepráce		méněpráce		30%	12 243 829,80 Kč	
Tato část přepočtenými směry nebo směry nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.		27.03.2024	3 808 034,05 Kč	vícepráce	454 416,51 Kč	méněpráce	3 353 617,54 Kč			
<b>Podstatná změna</b> (limit nerelevantní)										
Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která by		Podstatná změna: stačí, že naplněna pouze jedna podmínka								
a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,		XX.XX.XXXX		vícepráce		méněpráce				
b) změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo		XX.XX.XXXX			0,00 Kč		0,00 Kč			
c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.		XX.XX.XXXX			0,00 Kč		0,00 Kč			
		XX.XX.XXXX					0,00 Kč			

odst. 6

odst. 9

odst. 3





**\*pokud dojde k překvalifikování důvodu změny, je nutné zaverzovat tabulku**

**\*\*změny před 1.10.2016 je nutné také rozdělit dle kvalifikace od zadavatele**

**\*\*\*u nezpůsobilých výdajů uvést poznámku, že nebylo věcně posouzeno**

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	<b>ZŠ 2 St. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu</b>		
Objednatel:	Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves,		
Zhotovitel:	VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav,		
TDS:	Ing. Emil Maršálek, Mojžírova 927, 686 01 Uherské Hradiště,		
Projektant:	Ing. Petr Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice,		
Popis změn:			
<b>1 - ZL1 4/222 Změna vnitřního výtahu, schodiště do 3.NP a povrchů podlah</b>			
Na základě rozhodnutí objednatele neprovádět stavební přípravu pro půdní vestavbu 3.NP došlo ke zmenšení rozsahu prací, neprovádí se: - nové vnitřní kombinované ŽB schodiště z 2.NP do 3.NP včetně proskleného zábradlí, - bourání stávající ŽB stropu ve schodišťovém prostoru, - D+ M střešních oken nad schodištěm, - D+M dělicích požárních předělů na chodbách v 1.NP a 2.NP včetně požární signalizace a napojení na EPS, - ukončení výstupu osobního výtahu ve 2.NP.			
Další změnou je rozhodnutí objednatele: - změna přemístění výtahové šachty osobního výtahu do exteriéru dvorní části, - změna podlahové krytiny v učebnách, kancelářích a sborovně z PVC na Marmoleum.			
Výsledkem je rozp.č.1 Odst.4/222 - ZL1, který obsahuje realizované práce ve výši přípočet 1.321.366,96 Kč bez DPH a odpočet ve výši -3.003.316,88 Kč bez DPH.			
<b>2 - ZL1 4/222 SLP Elektroinstalce - změny</b>			
Na základě rozhodnutí objednatele neprovádět přípravu půdní vestavby 3.NP došlo ke zmenšení rozsahu prací PSV Elektroinstalace Slaboproudu.			
Výsledkem je rozp.č.2 Odst.4/222, který obsahuje odpočet ve výši -655.597,50 Kč bez DPH.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za Změnový list č. 1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	-2 337 547,42	-5,73%
	Výše DPH sazba: 21%	-490 884,96	
	náklady na změnu v ZL č. 1 vč. DPH	-2 828 432,38	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	40 812 766,01	
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č. 1)	38 475 218,59	
	Cena díla dle SOD+ZL č. 1 vč. DPH	46 555 014,49	
Změny dle § 222/4	Méněpráce celkem bez DPH	-3 658 914,38	-8,97%
	Vícepráce celkem bez DPH	1 321 366,96	3,24%
	Hodnota změny celkem za ZL č. 1	4 980 281,34	12,20%
termíny	Termín realizace změny:	<i>Duben 2024</i>	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	<i>27.3.2024</i>	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	<i>27.3.2024</i>	
	TDS:	<i>24.03.2024</i>	
	Projektant:	<i>27.3.2024</i>	
	Objednatel:	<i>27.3.2024</i>	
přílohy	Rozpočty ke Změnovému listu č. 1: 1 - ZL1, 2 - ZL1		

Pozn.: Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny, co do jakosti, ve stejné nebo lepší kvalitě, než bylo projektem předpokládáno.

## Krycí list rozpočtu

<b>Stavba:</b>	<b>02-1322 ZŠ 2 st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu</b> <b>161023 4/222 - vcpr a mnpr - HSV</b>	
<b>Objednatel:</b>	Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 69155 Moravská Nová Ves	IČ: 00283363 DIČ: CZ00283363
<b>Zhotovitel:</b>	VHS Břeclav s.r.o. Lidická 3460/132 69003 Břeclav	IČ: 42324149 DIČ: CZ42324149
<b>Projektant:</b>	Ing. Petr Janulík Kostická 70 69153 Tvdonice	IČ: 61414786

<b>Rozpis ceny</b>	<b>Celkem</b>
<b>Celkem</b>	<b>-1 681 949,93</b>
<b>Rekapitulace daní</b>	
Základ pro sníženou DPH	0,00 CZK
Snížená DPH	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	-1 681 949,93 CZK
Základní DPH	-353 209,49 CZK
Zaokrouhlení	0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>-1 681 949,93 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>-2 035 159,42 CZK</b>

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
 Datum a podpis:	 Datum a podpis:
Razítko	Razítko
<b>Objednatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
 Datum a podpis:	 Datum a podpis:
Razítko	Razítko

VHS Břeclav s.r.o.  
 Lidická 3460/132  
 690 03 Břeclav  
 IČ: 42324149  
 DIČ: CZ42324149



VHS Břeclav s.r.o.  
 Lidická 3460/132  
 690 03 Břeclav  
 IČ: 42324149  
 DIČ: CZ42324149





## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
5000663	ZŠ MNV	0,00	-1 681 949,93		-1 681 949,93	100,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	-291 870,12		-291 870,12	17,35
4	Vodorovné konstrukce	0,00	-311 900,17		-311 900,17	18,54
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	-489 181,19		-489 181,19	29,08
9	Ostatní konstrukce a práce. bourání	0,00	-45 520,29		-45 520,29	2,71
96	Bourání konstrukcí	0,00	-116 794,60		-116 794,60	6,94
997	Přesun sutě	0,00	-28 601,29		-28 601,29	1,70
99	Staveništní přesun hmot	0,00	-13 679,61		-13 679,61	0,81
762	Konstrukce tesařské	0,00	-15 094,27		-15 094,27	0,90
765	Krytiny tvrdé	0,00	-17 157,33		-17 157,33	1,02
766	Konstrukce truhlářské	0,00	-295 899,00		-295 899,00	17,59
767	Konstrukce zámečnické	0,00	-900 612,98		-900 612,98	53,55
775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	-43 570,60		-43 570,60	2,59
776	Podlahy povlakové	0,00	887 931,52		887 931,52	-52,79
Celkem za stavbu					-1 681 949,93	100,00

## Položkový rozpočet

S:	161023	ZŠ 2 st.MNV - obnova po Tornádu
O:	161023	ZŠ 2 st. MNV
R:	161023	4/222 - vcpr a mnpr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>-291 870,12</b>
24	27500R04	Ocelový tm R16 dl. 800 mm	kus	-24,00000	1 660,00	-39 840,00
27	3111131R2	Nosná zeď tl. do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu - výtah	m2	-15,65300	1 886,00	-29 521,56
29	3111131R6	Nosná zeď tl. 300 mm z YTONG PDK 3.NP	m3	-33,47000	6 648,00	-222 508,56
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>-311 900,17</b>
54	430361821R00	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	-0,66408	94 286,00	-62 613,45
53	4303216R6	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37, pohledového se zkosenými hranami	m3	-5,53400	6 807,00	-37 669,94
55	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	-7,49700	4 275,00	-32 049,68
56	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp	m2	-7,49700	207,00	-1 551,88
57	4313511R1	Zřízení bednění pro pohledový beton podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	-30,28500	5 663,00	-171 503,96
58	4313511R2	Odstranění bednění pro pohledový beton podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	-30,28500	215,00	-6 511,28
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>-489 181,19</b>
7	7761400R2	Vyrovnání podkladu samonivelační rychleschnoucí stěrkou - příplatek za nerovnost podkladu 2x 193	m2	386,00000	250,00	96 500,00
116	631311125	Mazanina tl. do 120 mm - skladba P9 - podesta 3.NP	m3	-1,37000	5 069,00	-6 944,53
117	631311135	Mazanina tl. Do 240 mm z betonu tř.C20/25	m3	-2,73000	5 058,00	-13 808,34
118	631319013	Příplatek k mazanině tl. Do 240 mm	m3	-2,73000	389,00	-1 061,97
127	632451475	Potěr pískocementový tl. Do 70 mm skladba P9	m2	-18,20000	455,00	-8 281,00
126	632441227	Potěr anhydritový samonivelační tl. do 60 mm C30 3.NP	m2	-13,70000	606,00	-8 302,20
128	63248110R1	Separáční vrstva z hliníkové fólie s přelepenými spoji - skladba P9 3.NP	m2	-13,70000	54,00	-739,80
129	633310R01	Bezespárá barevná PUR stěrka protiskluz min.0,5 s dvoubarevnými chipsy (třída reakce na oheň nejhůře Cfl-s1) tl.5 mm vč.přípravy podkladu	m2	-333,60000	1 261,00	-420 669,60
130	633310R04	Sokl hygienický v.80 mm s fabionem pro bezespárou barevnou PUR stěrku	m	-246,30000	274,00	-67 486,20
134	6338111R2	Přebroušení betonové mazaniny s asfaltovým lepidlem původních vlysů	m2	-363,90000	98,00	-35 662,20
137	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnící páskou	m	-24,50000	397,00	-9 726,50
138	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií - podesta 3.NP	m	-10,05000	397,00	-3 989,85
140	63511R428	Srovnání a zhutnění podkladu po vybourání podlahy	m2	-18,20000	495,00	-9 009,00
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>-45 520,29</b>
167	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	-7,12600	4 565,00	-32 530,19
186	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl.do 300 mm š do 200 mm	m	-17,00000	542,00	-9 214,00
187	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků	m	-12,30000	307,00	-3 776,10
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>-116 794,60</b>
170	9650461R2	Zbroušení dřívě položených stěrek o 20 mm	m2	-177,40000	579,00	-102 714,60
188	977312114	Řezání stávajících betonových podlah	m	-44,00000	320,00	-14 080,00
<b>Díl: 997 Přesun sutě</b>						<b>-28 601,29</b>
194	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	-25,41740	398,00	-10 116,13
195	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-25,41740	307,00	-7 803,14

## Položkový rozpočet

S:	161023	ZŠ 2 st.MNV - obnova po Tornádu
O:	161023	ZŠ 2 st. MNV
R:	161023	4/222 - vcpr a mnpr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
196	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-101,66960	1,00	-101,67
197	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-17,10240	219,00	-3 745,43
200	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-8,31500	822,00	-6 834,93
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-13 679,61</b>
205	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné do 12 m	t	-34,37088	398,00	-13 679,61
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>-15 094,27</b>
240	762331922R00	Výřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.5 m	m	-10,00000	219,00	-2 190,00
241	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	-6,50000	165,00	-1 072,50
243	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	-22,00000	38,00	-836,00
244	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč laťí do 22 cm	m2	-22,00000	33,00	-726,00
247	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	-0,45600	1 370,00	-624,72
239	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mačením třída ohrožení 1 a 2	m3	-0,45600	493,00	-224,81
245	762353220	Montáž střešního vikýře pultového z hraněného řeziva plochy do 144 cm2	m	-17,50000	274,00	-4 795,00
242	605111200	řezivo stavební prkna prismovaná tloušťky 25 - 37 mm délky 2 - 5 m	m3	-0,17900	8 767,00	-1 569,29
246	605121110	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 m	m3	-0,27700	10 959,00	-3 035,64
250	998762102R00	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	-0,01235	1 644,00	-20,30
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly						
240, 247					-0,01235	
<b>Díl: 765 Krytiny tvrdé</b>						<b>-17 157,33</b>
294	765111102	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30 na sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí	m2	-8,10000	274,00	-2 219,40
295	765111404	Montáž krytiny keramické opracování střešních tašek v místě prostupu přes 1 m2	m	-27,00000	219,00	-5 913,00
296	765111823	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30 na sucho k dalšímu použití	m2	-22,00000	109,00	-2 398,00
297	765111833	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké k dalšímu použití za sklon přes 30	m2	-22,00000	55,00	-1 210,00
298	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30	m2	-22,00000	27,00	-594,00
299	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	-22,00000	219,00	-4 818,00
300	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	-0,00300	1 644,00	-4,93
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>-295 899,00</b>
318	7666710R9	Sestava 7/T - 6x střešní okno GGL 306604 MK 04 780x980 vč.	soubor	-1,00000	295 899,00	-295 899,00
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>-900 612,98</b>
322	7671610R2	D+M celoskleněného zábradlí s madlem nerez.	m	-11,10000	12 943,00	-143 667,30
327	767620R03	D+M vnitřních dveří jednokřídlových 1350/2150 3/T	ks	-1,00000	69 995,00	-69 995,00
328	767620R04	D+M vnitřních dveří dvoukřídlových 2200/2150 4/T	ks	-3,00000	119 037,00	-357 111,00
329	767620R05	D+M vnitřních dveří dvoukřídlových 1800/2150 5/T	ks	-1,00000	108 176,00	-108 176,00
330	767620R06	D+M ovládání 5 ks požárních dveří mezi chodbami a CHUC 6/T	ks	-1,00000	87 126,00	-87 126,00
332	767995R03	D+M nosné konstrukce podesty schodiště 3/Z	kg	-630,00000	115,00	-72 450,00
333	767995R04	D+M nosné konstrukce podesty schodiště 4/Z	kg	-410,00000	126,00	-51 660,00
337	767996803	Demontáž atypických zámečnických kcí	kg	-200,00000	38,00	-7 600,00

## Položkový rozpočet

S:	161023	ZŠ 2 st.MNV - obnova po Tornádu
O:	161023	ZŠ 2 st. MNV
R:	161023	4/222 - vcpr a mnpr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
339	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické kce 1/2	t	-0,64500	4 384,00	-2 827,68
<b>Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové</b>						<b>-43 570,60</b>
360	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	-332,60000	131,00	-43 570,60
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>887 931,52</b>
34	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	386,00000	8,00	3 088,00
36	7765210R102	Příplatek za příčný řez - chodby	m2	284,00000	100,00	28 400,00
369	284110201	PVC homogenní tl. 2,00 mm, protiskluz min. 0,5(R9), třída zátěže min 41, s textilní podložkou	m2	-576,60000	551,00	-317 706,60
		SoD; P3+P4: -873,90		-873,90000		
		Skutečnost 1.NP		145,60000		
		Skutečnost 2.NP		151,70000		
372	284110PC1	PVC fabion v.80 mm s tuhým profilem	m	-506,02200	38,00	-19 228,84
38	284110PC3	Obvodová lišta bolta	m	818,30410	147,42	120 634,39
		794,47*1,03		818,30410		
368	776221111	Lepení pásů z PVC standartním lepidlem	m2	228,50000	290,00	66 265,00
		SoD; P3+P4: -873,90		-873,90000		
		Skutečnost 1.NP		499,70000		
		Skutečnost 2.NP		602,70000		
371	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	298,37000	285,00	85 035,45
		chodby 1.NP a 2.NP : 246,3		246,30000		
		učebny 1.NP a 2.NP : 318,7		318,70000		
		kabinety a družina : 229,47		229,47000		
		odpočet z SOD : -496,1		-496,10000		
373	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	1,23130	1 052,00	1 295,33
45	28410114R	Marmoleum Forbo dle výběru investora	m2	885,61000	1 039,00	920 148,79
		Skutečnost 1.NP: 354,1*1,1		389,51000		
		Skutečnost 2.NP: 451*1,1		496,10000		

VCP

1 321 366,96

MPC

-3 003 316,88

**Celkem**

**-1 681 949,93**



## Krycí list rozpočtu

<b>Stavba:</b>	<b>02-1322 ZŠ 2 st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu</b> <b>161023 4/222 - vcpr a mnpr - PSV</b>	
<b>Objednatel:</b>	Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 69155 Moravská Nová Ves	IČ: 00283363 DIČ: CZ00283363
<b>Zhotovitel:</b>	VHS Břeclav s.r.o. Lidická 3460/132 69003 Břeclav	IČ: 42324149 DIČ: CZ42324149
<b>Projektant:</b>	Ing. Petr Janulík Kostická 70 69153 Tvdonice	IČ: 61414786

<b>Rozpis ceny</b>	<b>Celkem</b>
<b>Celkem</b>	<b>-655 597,50</b>
<b>Rekapitulace daní</b>	
Základ pro sníženou DPH	12 % <b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	12 % <b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	21 % <b>-655 597,50 CZK</b>
Základní DPH	21 % <b>-137 675,48 CZK</b>
Zaokrouhlení	<b>0,00 CZK</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>-655 597,50 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>-793 272,98 CZK</b>

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
 Datum a podpis:	 Datum a podpis:
Razítko	Razítko
<b>Objednatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
 Datum a podpis:	 Datum a podpis:
Razítko	Razítko

VHS Břeclav s.r.o.  
 Lidická 3460/132  
 690 03 Břeclav  
 IČ: 42324149  
 DIČ: CZ42324149



VHS Břeclav s.r.o.  
 Lidická 3460/132  
 690 03 Břeclav  
 IČ: 42324149  
 DIČ: CZ42324149



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
5000663	ZŠ MNV	0,00	-655 597,50		-655 597,50	100,00
900	HZS	0,00	-2 085,00		-2 085,00	0,32
M21	Elektromontáže	0,00	-59 036,50		-59 036,50	9,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. Techniky	0,00	-7 085,00		-7 085,00	1,08
M36	Montáž měřicích a regulačních zařízení	0,00	-52 363,00		-52 363,00	7,99
M36_01	Dodávka a montáž rozvaděčů a ovl. Skříní	0,00	-67 782,00		-67 782,00	10,34
M36_02	Řídicí systém	0,00	-188 465,00		-188 465,00	28,75
M36_03	Dodávka a montáž periferních zařízení	0,00	-30 864,00		-30 864,00	4,71
M36_04	Dodávka a montáž ventilů a pohonů	0,00	-107 320,00		-107 320,00	16,37
VN	Vedlejší náklady	0,00	-17 256,00		-17 256,00	2,63
ON	Ostatní náklady	0,00	-60 215,00		-60 215,00	9,18
#2	Zařízení	0,00	-63 126,00		-63 126,00	9,63
Celkem za stavbu					-655 597,50	100,00

## Položkový rozpočet

S:	161023	ZŠ 2 st.MNV - obnova po Tornádu
O:	161023	ZŠ 2 st. MNV
R:	161023	4/222 - vcpr a mnpr - PSV

Díl	900	HZZ				-2 085,00
1	901R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	-5,00000	417,00	-2 085,00
<b>Díl</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>-59 036,50</b>
2	210020922R00	Montáž požární ucpávky průchodu stěnou, , tloušťky 30 cm	m2	-0,50000	691,00	-345,50
3	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	-45,00000	35,00	-1 575,00
4	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	-65,00000	47,00	-3 055,00
5	210810005RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	-295,00000	25,00	-7 375,00
6	210860201R00	Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 2 x 1 mm, volně uloženého	m	-145,00000	25,00	-3 625,00
7	210860202R00	Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 4 x 1 mm, volně uloženého	m	-155,00000	25,00	-3 875,00
8	34143286JT	Instalační kabel sdělovací, stíněný J-Y(ST)Y 2x2x0,8 LG,dodávka včetně montáže	m	-125,00000	25,00	-3 125,00
9	141R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	soubor	-1,00000	3 639,00	-3 639,00
10	142R00	Přirážka za prořez kabelů	%	-1,00000	4 712,00	-4 712,00
11	34564050R	Rozvodka krabicová 6481-14 4 mm2 380 V	kus	-35,00000	102,00	-3 570,00
12	345710010000.2 3T	Trubka elektroinstalační Kopex 2323 včetně dodávky	kus	-65,00000	39,00	-2 535,00
13	345710720R	Trubka elektroinst.bezhalogenová 8016EHF	m	-35,00000	50,00	-1 750,00
14	345710721R	trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PPO bezhalogenový samozhášivý; vnější pr.= 20,0 mm; vnitřní pr.= 15,8 mm; mech.odolnost vysoká; mezní hodnota zatížení 1250 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce	m	-55,00000	106,00	-5 830,00
15	345710961R	trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 16,0 mm; vnitřní pr.= 13,0 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti	m	-65,00000	14,00	-910,00
16	345710962R	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4020	m	-85,00000	17,00	-1 445,00
17	345712030000T	Přichytka instalační s páskem nastřelovací do betonu Dodávka včetně nastřelení	kus	-65,00000	17,00	-1 105,00
18	34571920R	Lišta hranatá LH 40x40	m	-25,00000	54,00	-1 350,00
19	5534739760R	MARS žlab kabelový NKZIN 50X62X0.70 EC neděrovaný, s integrovanou spojkou	m	-15,00000	216,00	-3 240,00
20	5534739761R	MARS žlab kabelový NKZIN 50X125X0.70 EC neděrovaný, s integrovanou spojkou	m	-10,00000	366,00	-3 660,00
21	55347451R	MARS podpěra na stěnu NPS 62 1,5 mm EC	kus	-15,00000	65,00	-975,00
22	55347452R	MARS podpěra na stěnu NPS 125 2,0 mm EC	kus	-10,00000	134,00	-1 340,00
<b>Díl</b>	<b>M22</b>	<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>-7 085,00</b>
23	222110401R00	Umístění kabelového štítku	kus	-45,00000	25,00	-1 125,00
24	13231018R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 3,00 mm; a = 25,0 mm; b = 25,0 mm	t	-0,10000	21 480,00	-2 148,00
25	13231028R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 3,00 mm; a = 30,0 mm; b = 30,0 mm	t	-0,10000	21 480,00	-2 148,00
26	283239990100R	Štítek kabelový s upevňovacím páskem	kus	-45,00000	13,00	-585,00
27	35432541R	Přichytka kabelová Sonap 18 typ C	kus	-8,00000	13,00	-104,00
28	55399994R	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky	kg	-15,00000	65,00	-975,00
<b>Díl</b>	<b>M36</b>	<b>Montáže měřicích a regulačních zařízení</b>				<b>-52 363,00</b>
29	405100013	Kompletní napojení komunikačních rozhraní	kpt	-6,00000	833,00	-4 998,00
30	371201301R	Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž	m	-310,00000	17,00	-5 270,00
31	424580110T	Napojení komunikačních zařízení třetích stran Dle RPD	ks	-2,00000	16 417,00	-32 834,00

## Položkový rozpočet

S:	161023	ZŠ 2 st.MNV - obnova po Tornádu
O:	161023	ZŠ 2 st. MNV
R:	161023	4/222 - vcpr a mnpr - PSV

32	426580117T	Instalace a parametrizace "DATOVÉHO PŘENOSU" komunikačních zařízení (PW20 (M-BUS), GPRS, GSM, Router, SWITCH...)	soubor	-2,00000	3 759,00	-7 518,00
33	435580129T	Adresace a parametrizace zařízení a měřičů energií	ks	-3,00000	581,00	-1 743,00
<b>Díl M36_01</b>		<b>Dodávka a montáž rozvaděčů a ovl.skříní</b>				<b>-67 782,00</b>
34	210190071R00	Montáž rozvaděče nedělitelného, do hmotnosti 500 kg	kus	-1,00000	3 671,00	-3 671,00
35	210220321RT1	Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně dodávky svorky a Cu pásku (bez vodiče a přípoj. vod.)	kus	-10,00000	131,00	-1 310,00
36	210800606RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého v trubce, včetně dodávky vodiče	m	-50,00000	31,00	-1 550,00
37	451660133116T	Rozvaděčová skříň rozměry 800x1000x300 (š x v x h), Včetně "VPD" SI+MaR	ks	-1,00000	60 966,00	-60 966,00
38	zem01	ekvipotenciální svorkovnice EPS1 vč. dodávky	kus	-1,00000	285,00	-285,00
<b>Díl M36_02</b>		<b>Řídicí systém</b>				<b>-188 465,00</b>
39	360001211R00	Montáž přístroje do rozvaděče do 2 kg	kus	-12,00000	460,00	-5 520,00
40	405900014TT00	Oživení odladění, účast na komplexním vyzkoušení	DB	-78,00000	324,00	-25 272,00
41	424580100T	Uživatelský software- Generace datových bodů DDC dle RPD	DB	-78,00000	647,00	-50 466,00
42	424580101T	Uživatelský software- test 1:1 Dle RPD	DB	-78,00000	231,00	-18 018,00
43	428580119T	Uživatelská vizualizace DISPLAY GRAFICKÝ	DB	-78,00000	362,00	-28 236,00
44	451660132901T	MALÉ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY	ks	-1,00000	28 494,00	-28 494,00
45	451660132902T	KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍKY	ks	-2,00000	7 112,00	-14 224,00
46	451660132903T	ROZŠIŘUJÍCÍ VV MODULY	ks	-1,00000	5 863,00	-5 863,00
47	451660132908T	ROZŠIŘUJÍCÍ VV MODULY	ks	-1,00000	7 189,00	-7 189,00
48	RBSW006NR1T	ETHERNETOVÉ SWITCHE	ks	-1,00000	5 183,00	-5 183,00
<b>Díl M36_03</b>		<b>Dodávka a montáž periferních zařízení</b>				<b>-30 864,00</b>
		<i>čidla, detektory</i>				
49	122112T10	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	-3,00000	120,00	-360,00
50	219010002T02	Montáž snímače aktivního	ks	-15,00000	482,00	-7 230,00
51	219010002T04	Zapojení motorů a čerpadel do 5 kW	ks	-8,00000	493,00	-3 944,00
52	220611214R00	Snímač teploty do potrubí	kus	-2,00000	351,00	-702,00
53	360410053R00	Mtz jimky pro reg.teploty	kus	-2,00000	65,00	-130,00
54	40511612	Snímač hladiny limitní	ks	-1,00000	942,00	-942,00
55	405TS6370DTV RT	Snímač teploty; Venkovní	ks	-1,00000	2 049,00	-2 049,00
56	P499ABS401CT	Snímače - tlaku	ks	-1,00000	2 307,00	-2 307,00
57	TS6340S000T	Snímače - teploty příložený	ks	-9,00000	1 309,00	-11 781,00
58	WS150T	Snímače teploty prostorový	ks	-1,00000	1 419,00	-1 419,00
<b>Díl M36_04</b>		<b>Dodávka a montáž ventilů a pohonů</b>				<b>-107 320,00</b>
59	360430023R00	Montáž elektr. servopohonu	kus	-8,00000	515,00	-4 120,00
60	VA77061001T	Pohony - lineární, 500N, 3-pol./0-10V	ks	-8,00000	9 447,00	-75 576,00
61	VA77061025T	Dvoucestný regulační ventil VV25 PN25	ks	-8,00000	3 453,00	-27 624,00



## Položkový rozpočet

S:	161023	ZŠ 2 st.MNV - obnova po Tornádu
O:	161023	ZŠ 2 st. MNV
R:	161023	4/222 - vcpr a mnpr - PSV

Díl	VN	Vedlejší náklady				-17 256,00
62	005124010_02T	Vedlejší rozpočtové náklady 3% z celkové částky	Soubor	-1,00000	17 256,00	-17 256,00
Díl	ON	Ostatní náklady				-60 215,00
63	00523 R	Zkoušky a revize	ks	-1,00000	37 968,00	-37 968,00
64	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	ks	-1,00000	22 247,00	-22 247,00
Díl	#2	Zařízení				-63 126,00
1	Pol__0002~4	Dvojstranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, výška číslic 100 mm, synchronizace NTP, napájení PoE, vestavěné relé, FW pro spínací funkce, maximální zatížitelnost 230 VAC/ 6A	ks	-2,00000	19 419,00	-38 838,00
2	Pol__0003~3	Výkonný zvonek s motorovým pohonem, napájecí napětí 12 VDC	ks	-13,00000	1 654,00	-21 502,00
3	Pol__0006~4	Srovní závěs k digitálním hodinám	ks	-2,00000	1 393,00	-2 786,00
		VCP				0,00
		MPC				-655 597,50
		<b>Celkem</b>				<b>-655 597,50</b>

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	<b>ZŠ 2 St. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu</b>
Objednatel:	Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves,
Zhotovitel:	VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav,
TDS:	Ing. Emil Maršálek, Mojmírova 927, 686 01 Uherské Hradiště,
Projektant:	Ing. Petr Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice,

Popis změn:

## 1 - 6/222 - ZL2

- Po odstranění stávající vnitřní malby a zbroušení omítky v tělocvičně se projeví statické trhliny stávajícího nosného zdiva kolem prtálu jeviště. Opatření - na základě návrhu statika bylo provedeno statické stážení přilehlých obvodových stěn pomocí ocelových lan a ocelových ploten.
- Po odstranění stávajících podlahových krytin v učebnách bylo zjištěno že podkladem jsou dřevěné parkety na dřevěném roštu na povrchu s vyrovací stěrkou. Podklad byl nestabylní a nesoudržný. Opatření - souvrství parket, dřevěný podklad a násyp byl odstraněn a nahrazen novým souvrstvím kročejovým polystyrenem EPS a potěrem MFC Anhydrit.
- Při provádění nových světelných rozvodů (kabelů NN) v kancelářích 1.NP došlo k narušení stávajících stropních omítek. Opatření - změna podhledu opravy stávajících štukových omítek na rákosovém podhledu za podhled z desek SDK na ocelovém roštu.
- Při provádění odstranění stávající malby a štukové omítky v tělocvičně se zjistila nesoudržnost stávajícího ŽB žebrového stropu a dřevěného podbití včetně štukové omítky. Opatření - změna podhledu opravy stávající štukové omítky za podhled Heradising Superfine na ocelovém roštu.
- Po odstranění stávající keramické dlažby na chodbách v 1.NP a 2.NP se zjistil nesoudržný podklad z xylolitu který se plošně uvolnil od podkladního betonového potěru. Opatření - celoplošné odstranění povrchu Xylolitu a vyrovnání samonivelační stěrkou.






Výsledkem je rozpočet 1 - ZL2, který obsahuje navýšení realizované práce ve výši připočet 1.487.983,81 Kč bez DPH a odpočet ve výši -129.771,20 Kč bez DPH

## 2 - 6/222 - ZL2 Elektro

Při koordinaci řemesel elektroinstalace SLP se zjistilo že navržený systém není kompatibilní a propojen se stávajícím vstupním systémem školy a dalšími budovami zřizovatele školy. Opatření - zpracování nové PD SLP docházkového a přístupového systému a provedení jiným systémem, který je propojen se stávajícími prostory školy a jinými budovami zřizovatele.

Výsledkem je rozp. 2 - ZL2, který obsahuje realizované práce ve výši připočet 270.519,85 Kč bez DPH a odpočet ve výši 167 705,00 Kč bez DPH

údataje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti	
	(zaškrtnout)	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla			x
		§ 222 odst. 6 ZZVZ	x
(zaškrtnout)		Způsob projekčního řešení změny:	
	zápis do SD (deníku změn)		x
	dodatek k PD		x
	dokumentace skut.provedení		x
	jiné		
údataje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za Změnový list č. 2 bez DPH	
	náklady na změnu v ZL č.2 bez DPH	1 461 027,46	3,58%
	Výše DPH sazba: 21%	306 815,77	
	náklady na změnu v ZL 222/6 č. 2 vč. DPH	1 767 843,23	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	40 812 766,01	
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č.1)	38 475 218,59	
	Cena díla dle (SOD+ ZL č.1) a ZL č.2 bez DPH	40 531 198,45	
Cena díla dle (SOD+ ZL č. 1) a ZL č.2 vč. DPH	49 042 750,12		
Změny dle § 222/6	Měněpráce celkem bez DPH	-297 476,20	-0,73%
	Vícepráce celkem bez DPH	1 758 503,66	4,31%
	Hodnota změny celkem za ZL č. 2	2 055 979,86	5,04%
termíny	Termín realizace změny:	<i>Duben 2024</i>	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	27.3.2024	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	27.3.2024	
	TDS:	27.05.2024	
	Projektant:	27.3.2024	
	Objednatel:	27.3.2024	
<b>přílohy</b>	Rozpočty ke Změnovému listu č. 2: 1 - ZL2, 2 - ZL2,		

Pozn.: Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny, co do jakosti, ve stejné nebo lepší kvalitě, než bylo projektem předpokládáno.

## Krycí list rozpočtu

<b>Stavba:</b>	<b>02-1322 ZŠ 2 st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu</b> <b>161023 6/222 - vcpr a mnpr - HSV</b>	
<b>Objednatel:</b>	Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 69155 Moravská Nová Ves	IČ: 00283363 DIČ: CZ00283363
<b>Zhotovitel:</b>	VHS Břeclav s.r.o. Lidická 3460/132 69003 Břeclav	IČ: 42324149 DIČ: CZ42324149
<b>Projektant:</b>	Ing. Petr Janulík Kostická 70 69153 Tvdonice	IČ: 61414786

<b>Rozpis ceny</b>	<b>Celkem</b>
<b>Celkem</b>	<b>1 358 212,61</b>

<b>Rekapitulace daní</b>		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 358 212,61 CZK
Základní DPH	21 %	285 224,65 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 358 212,61 CZK</b>
----------------------------	-------------------------

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>1 643 437,26 CZK</b>
--------------------------	-------------------------

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
<p style="text-align: center;">Datum a podpis:  Razítko</p>	<p style="text-align: center;">Datum a podpis:  Razítko</p>

VHS Břeclav s.r.o.  
Lidická 3460/132  
690 03 Břeclav  
IČ: 42324149  
DIČ: CZ42324149



27.3.2024

<b>Objednatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
<p style="text-align: center;">Datum a podpis:  Razítko</p>	<p style="text-align: center;">Datum a podpis:  Razítko</p>

VHS Břeclav s.r.o.  
Lidická 3460/132  
690 03 Břeclav  
IČ: 42324149  
DIČ: CZ42324149



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
5000663	ZŠ MNV	0,00	1 358 212,61		1 358 212,61	100,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	202 908,67		202 908,67	14,94
4	Vodorovné konstrukce	0,00	7 805,00		7 805,00	0,57
61	Úpravy povrchů vnitřní	0,00	-87 313,60		-87 313,60	-6,43
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	244 946,30		244 946,30	18,03
90	Přípočty	0,00	18 220,50		18 220,50	1,34
96	Bourání konstrukcí	0,00	161 945,48		161 945,48	11,92
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00	60 834,78		60 834,78	4,48
99	Staveništní přesun hmot	0,00	25 310,49		25 310,49	1,86
712	Povlakové krytiny	0,00	-39 676,00		-39 676,00	-2,92
713	Izolace tepelné	0,00	270 358,77		270 358,77	19,91
714	Izolace akustické a protiotřesové	0,00	350 915,12		350 915,12	25,84
762	Konstrukce tesařské	0,00	59 606,80		59 606,80	4,39
763	Dřevostavby	0,00	85 131,90		85 131,90	6,27
784	Malby	0,00	-2 781,60		-2 781,60	-0,20
Celkem za stavbu					1 358 212,61	100,00

## Položkový rozpočet

S:	161023	ZŠ 2 st.MNV - obnova po Tornádu
O:	161023	ZŠ 2 st. MNV
R:	161023	6/222 - vcpr a mnpr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>202 908,67</b>
1	285375111R00	Kotvy kabelové pro nosnost do 0,16 MN	m	32,00000	888,00	28 416,00
2	285376111R00	Napnutí kabelových kotev únosnosti do 0,16 MN	kus	2,00000	8 235,00	16 470,00
3	285947211R00	Opěrné desky z oceli nad 20/20 do 30/30 cm tl.do 3, kotevní čelisti	kus	4,00000	745,10	2 980,40
4	285947211R00	Opěrné desky z oceli nad 20/20 do 30/30 cm tl.do 3, kotevní čelisti	kus	1,00000	747,00	747,00
5	334371121R00	Výztuž opěr předpínací z ocel. pramenců Lp 15,5 mm	t	0,09800	72 010,00	7 056,98
6	380941113R00	Výztuž helikální 1x d 8 mm, drážka, cihelné zdivo	m	37,11000	3 539,00	131 332,29
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
7	38094R11	Vypracování skutečného provedení statického zajištění	kpl	1,00	15 906,00	15 906,00
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>7 805,00</b>
8	421378211R00	Polypropylenový obal výztuže Lp 15,5 mm	m	35,00000	223,00	7 805,00
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>-87 313,60</b>
11	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrst.maľty	m2	266,20000	-219,00	-58 297,80
		m.č. 112 : 13,4		13,40000		
		m.č.125 : 49,1		49,10000		
		m.č.126 : 10,7		10,70000		
		tělocvična		193,00000		
12	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem	m2	266,20000	-109,00	-29 015,80
		m.č.112 : 13,4		13,40000		
		m.č.125 : 49,1		49,10000		
		m.č.126 : 10,7		10,70000		
		tělocvična		193,00000		
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>244 946,30</b>
17	632441046RT2	Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.55 mm samonivelační potěr MFC Anhydrit 025	m2	395,60000	506,00	200 173,60
		1.NP m.č.110 : 15,5		15,50000		
		2.NP m.č.205,206,209,210,212,214,215,215a,219,221,222 : 380,1		380,10000		
19	630900020RA0	Vybourání betonové mazaniny	m2	116,90000	383,00	44 772,70
		m.č.210 : 58,3		58,30000		
		m.č.221 : 58,6		58,60000		
<b>Díl: 90 Přípočty</b>						<b>18 220,50</b>
20	900 R03	OVN	soubor	1,00000	11 611,30	11 611,30
21	900 R04	Přesunutí stavebních a odborných kapacit	soubor	1,00000	6 609,20	6 609,20
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>161 945,48</b>
23	965081413R00	Bourání podlah z xylolitu litého plochy nad 1 m2	m2	238,70000	397,50	94 883,25
24	965082923R00	Odstranění násypu podlah tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2, tl.cca 100 mm	m3	28,52550	512,00	14 605,06
		m.č.110,205,206,209,210,212,214,215,215a,219,221,222				
		1.NP m.č.110 : 15,5*0,06		0,93000		
		2.NP m.č.209,210,212,214,215,215a,219,221,222 : 272,3*0,06		16,33800		
		2.NP m.č.205,206 : 107,8*0,09		9,70200		
		vybrání pro ÚT : 51,85*0,3*0,1		1,55550		
25	967023693R00	Přisekání kamenných nebo jiných, ploch nad 2 m2 - sokl	m2	22,20000	468,00	10 389,60
		teraco sokl : 12+1,2+6+6*0,5		22,20000		
26	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	193,00000	188,00	36 284,00
27	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	54,56200	106,00	5 783,57
		5,1*2,85		14,53500		
		portál jeviště : 5,14*4,3		22,10200		
		5,33*1		5,33000		
		boční stěna tělocvičny : 11,45*1,1		12,59500		



<b>Díl: 97</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>60 834,78</b>
28	971033123R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, pr. 32vmm, hl. 40-60 cm	kus	4,00000	319,70	1 278,80
29	973042341R00	Vysekání kapes zeď cihelná pl. 0,16 m2, hl. 15 cm	kus	5,00000	555,90	2 779,50
30	974049111	Vysekání rýh v cihel. zdech 10x10 cm včetně vyčištění	m	30,00000	365,60	10 968,00
31	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	57,90000	1,00	57,90
		9,65*6		57,90000		
32	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,98000	822,00	1 627,56
		220*0,03*0,3		1,98000		
33	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m	t	62,58585	398,00	24 909,17
34	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	62,58585	307,00	19 213,86
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>25 310,49</b>
35	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu, nošením	t	1,70800	2 016,70	3 444,52
36	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	54,93962	398,00	21 865,97
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>-39 676,00</b>
221	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 1 vrstva	m2	-364,00000	109,00	-39 676,00
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>270 358,77</b>
38	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá	m2	395,60000	45,10	17 841,56
39	713141151R00	Montáž tepelné izolace střech, kladená na sucho, 1 vrstva	m2	346,00000	39,50	13 667,00
40	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	395,60000	50,10	19 819,56
41	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	649,30000	35,80	23 244,94
42	28376064R	Deska izolační kročejová EPS 100 S tl. 40 mm	m2	415,38000	113,50	47 145,63
		m.č.110 : 15,5*1,05		16,27500		
		m.č.209,210,212,214,215,215a,219,221,222 : 380,1*1,05		399,10500		
43	28376545R	Deska izolační PIR - Al fólie tl. 40 mm	m2	363,30000	388,50	141 142,05
		346*1,05		363,30000		
44	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,77222	1 370,00	1 057,94
45	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2 628,60740	2,45	6 440,09
<b>Díl: 714</b>		<b>Izolace akustické a protiotřesové</b>				<b>350 915,12</b>
46	714100R21	Akustický podhled z desek HERADESIGN SUPERFINE tl.25 mm, kce z CD + UD	m2	198,76000	1 612,00	320 401,12
		plocha tělocvičny : 193		193,00000		
		plocha odskoku stropu : 9,6*0,6		5,76000		
47	714100R22	Olištování akustického podhledu HERADESIGN SUPERFINE	m	80,30000	380,00	30 514,00
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>59 606,80</b>
48	762522811R00	Demontáž podlah s polštář z prken tl. do 32 mm	m2	444,70000	107,00	47 582,90
		1.NP m.č. 110 : 15,5 + m.č. 125 49,1 = 64,6		64,60000		
		2.NP m.č.205,206,209,210,212,214,215,215a,219,221,222 : 380,1		380,10000		
49	762841811R00	Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky	m2	193,00000	62,30	12 023,90

<b>Díl: 763</b>		<b>Dřevostavby</b>			<b>85 131,90</b>	
261	590305PC1	Materiál SDK podhledu - nosný rošt, deska tl. 12,5 mm	m2	37,10000	231,00	8 570,10
267	590305PC3	Materiál akustického SDK podhledu	m2	49,10000	647,00	31 767,70
260	763131612	Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné kce z profilů CD,UD SDK	m2	37,10000	197,00	7 308,70
		m.č.110 : 15,5		15,50000		
		m.č.112 : 13,4		13,40000		
		m.č.113 : 8,2		8,20000		
263	763131621	Montáž desek tl.12,5 mm SDK podhledu vč.tmelení,bandáží a	m2	37,10000	219,00	8 124,90
266	7631316R5	Montáž desek akustických SDK podhled vč.textílie	m2	49,10000	405,00	19 885,50
		m.č.125 družina : 49,1		49,10000		
268	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	86,20000	27,00	2 327,40
		m.č.110 : 15,5		15,50000		
		m.č. 112 : 13,4		13,40000		
		m.č.113 : 8,2		8,20000		
		m.č.125 : 49,1		49,10000		
283	763430R01	Montáž a dodávka minerálního podhledu s vyjímatelnými panely	m2	10,70000	668,00	7 147,60
		m.č.126 chodba u družiny : 10,7		10,70000		
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>			<b>-2 781,60</b>	
390	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2	73,20000	-38,00	-2 781,60
		m.č.112 : 13,4		13,40000		
		m.č.125 : 49,1		49,10000		
		m.č.126 : 10,7		10,70000		

VCP

1 487 983,81

MPC

-129 771,20

**Celkem**

**1 358 212,61**



## Krycí list rozpočtu

<b>Stavba:</b>	<b>02-1322 ZŠ 2 st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu</b> <b>161023 6/222 - vcpr a mnpr - PSV</b>	
<b>Objednatel:</b>	Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 69155 Moravská Nová Ves	IČ: 00283363 DIČ: CZ00283363
<b>Zhotovitel:</b>	VHS Břeclav s.r.o. Lidická 3460/132 69003 Břeclav	IČ: 42324149 DIČ: CZ42324149
<b>Projektant:</b>	Ing. Petr Janulík Kostická 70 69153 Tvdonice	IČ: 61414786

Rozpis ceny		Celkem
<b>Celkem</b>		<b>102 814,86</b>
<b>Rekapitulace daní</b>		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	102 814,86 CZK
Základní DPH	21 %	21 591,12 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>102 814,86 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>124 405,98 CZK</b>

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
 Datum a podpis:	 Datum a podpis:
Razítko	Razítko
<b>Objednatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
 Datum a podpis:	 Datum a podpis:
Razítko	Razítko

VHS Břeclav s.r.o.  
Lidická 3460/132  
690 03 Břeclav  
IČ: 42324149  
DIČ: CZ42324149



VHS Břeclav s.r.o.  
Lidická 3460/132  
690 03 Břeclav  
IČ: 42324149  
DIČ: CZ42324149



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
5000663	ZŠ MNV	0,00	102 814,86		102 814,86	100,00
#2	Zařízení	0,00	-74 868,00		-74 868,00	-72,82
#3	Trasy	0,00	8 550,00		8 550,00	8,32
#4	Ostatní	0,00	21 736,00		21 736,00	21,14
#9	Software pro docházkový a přístupový systém	0,00	147 396,86		147 396,86	143,36
Celkem za stavbu					102 814,86	100,00

## Položkový rozpočet

S:	161023	ZŠ 2 st.MNV - obnova po Tornádu
O:	161023	ZŠ 2 st. MNV
R:	161023	6/222 - vcpr a mnpr - PSV

Díl #2		Zařízení	<b>-74 868,00</b>			
1	Pol__0001~2	Řídící jednotka přístupového systému s komunikací přes LAN, včetně boxu	ks	-2,00000	7 926,00	-15 852,00
2	Pol__0002~5	Čtečka s klávesnicí Emmarin	ks	-3,00000	2 344,00	-7 032,00
3	Pol__0003~2	Docházkový terminál	ks	-1,00000	27 448,00	-27 448,00
4	Pol__0004~5	Zálohovaný zdroj 12V/2A v krytu bez akumulátoru	ks	-2,00000	5 963,00	-11 926,00
5	Pol__0005~2	ID přívěšek Emmarin	ks	-1,00000	139,00	-139,00
6	Pol__0006~5	ID Nálepka	ks	-1,00000	111,00	-111,00
7	Pol__0008~5	Stolní čtečka Emmarin pro načítání ID medií	ks	-1,00000	5 095,00	-5 095,00
8	Pol__0009~2	Drobný instalační materiál	kpl	-1,00000	5 109,00	-5 109,00
9	Pol__0007~2	Akumulátor 12V/7Ah	ks	-2,00000	1 078,00	-2 156,00

Díl #3		Trasy	<b>8 550,00</b>			
15	Pol__0015~1	Kabel FTP, 4p., Cat.5e, LSZH	m	150,00000	29,00	4 350,00
16	Pol__0016	Kabel CYSY 2x0,75	m	150,00000	28,00	4 200,00

Díl #4		Ostatní	<b>21 736,00</b>			
13	Pol0020	Dokumentace skutečného provedení stavby dle nového zařízení	ks	1,00000	21 736,00	21 736,00

Díl #9		Software pro docházkový a přístupový systém	<b>147 396,86</b>			
14	Pol__0010~1	Software pro konfiguraci docházky zaměstnanců, licence až pro 100 osob	ks	-1,00000	23 322,00	-23 322,00
15	Pol__0011~3	Software pro konfiguraci přístupů do objektu, licence až pro 300 osob	ks	-1,00000	17 360,00	-17 360,00
16	Pol__0012~2	Konfigurační server pro Windows	ks	-1,00000	52 155,00	-52 155,00
17	Pol13	Sada Systém IMAPorter Basic NFC a BT (komunikace LAN)	ks	7,00000	23 534,75	164 743,25
18	Pol14	Sada Systém IMAPorter Basic NFC a BT (komunikace RS485)	ks	2,00000	21 231,31	42 462,61
19	Pol15	Zálohovaný napájecí zdroj PS-BOX-13V3A18Ah II	ks	4,00000	5 048,50	20 194,00
20	Pol16	AKKU SMART 12V/7Ah	ks	4,00000	1 656,00	6 624,00
21	Pol17	OPI koncentrátor	ks	1,00000	6 210,00	6 210,00
		VCP				270 519,86
		MPC				-167 705,00
		<b>Celkem</b>				<b>102 814,86</b>

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 3

Předmět díla:	<b>ZŠ 2 St. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu</b>
Objednatel:	Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves,
Zhotovitel:	VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav,
TDS:	Ing. Emil Maršálek, Mojmírova 927, 686 01 Uherské Hradiště,
Projektant:	Ing. Petr Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice,

Popis změn:

## 1 - ZL3 odst5/222 Změna zárubní, úprava dešťové kanalizace, navýšení plochy fasády výtahové šachty a nové WC pod podiem tělocvičny

Na základě rozhodnutí objednatele se souhlasem zhotovitele, ADP a TDS se změnil rozsah prací s dopadem do celkové ceny: 1)

dodatečné provedení svislé hydroizolace na obvodové zdivo 1.PP pod tělocvičnou včetně zemních prací, pažení výkopu a zpětného zásyvu se zhuťněním,

2) provedení nového napojení dešťového potrubí na odvodnění stávajících střešních svodů přes nové lapče nečistot včetně zemních prací v návaznosti na zateplení fasády izolantem tl.150mm,

3) nově vybudování sociálního zařízení WC v 1.PP pod podiem tělocvičny, které obsahuje nové svislé konstrukce dělicích příček, včetně povrchových úprav stěn a podlahy, ocelových zárubní včetně dveřních křidel,

4) zvětšení tloušťky izolantu KZS podhledu v závětrí hlavního vstupu do školy,

5) doplnění pojistné pásky z exteriéru na okenní rámy,

6) odstranění nesoudržného stávajícího obkladu soklu z Cetrix desek a úpravou lice zdiva nesoudržné vnější omítky,

7) změna stávající podlahy v družině za plovoucí podlahu z desek Fermacell,

Požadované změny byly nezbytné pro zdárné dokončení díla, z ekonomického a technického důvodu nebylo slučitelné se změnou dodavatele stavby, a které by způsobily značné obtíže a zvýšení nákladů objednatele.

Výsledkem je rozp. Odst.5/222 - ZL3, který obsahuje realizované práce ve výši přípočet 894.292,96 Kč bez DPH a odpočet ve výši -28.317,31 Kč bez DPH.

## 2 - ZL3 odst5/222 SLP Elektroinstalce - změny

Na základě rozhodnutí objednatele se souhlasem zhotovitele, ADP a TDS se změnil rozsah prací s dopadem do celkové ceny: 1)

doplnění podlahových krabic v učebnách pod učitelkou lavicí,

2) doplnění venkovních svítidel do exteriéru na fasádu školy na pohybové a soumrakové čidlo,

3) doplnění elektroinstalace včetně koncových prvků nové WC pod podiem tělocvičny,

4) zřízení nové přípojky NN do budovy školy včetně nových plířových rozvaděčů,

5) změna nástěnných reproduktorů za zapuštěné v podhledu,






6) doplnění koncových prvků za elektro zařízení do tělocvičny včetně rozvaděče,

7) doplnění kamerového systému,

Požadované změny byly nezbytné pro zdárné dokončení díla, z ekonomického a technického důvodu nebylo slučitelné se změnou dodavatele stavby, a které by způsobily značné obtíže a zvýšení nákladů objednatele.

Výsledkem je rozp. Odst. 5/222 - ZL3, který obsahuje realizované práce vy výši přípočet 1.155.237,43 Kč bez DPH a odpočet ve výši -128.623,00 Kč bez DPH.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla	x
		§ 222 odst. 5 ZZVZ	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			





údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za Změnový list č. 3 bez DPH	
	náklady na změnu v ZL č.3 bez DPH	1 892 590,08	4,64%
	Výše DPH	sazba: 21%	397 443,92
	náklady na změnu v ZL 222/6 č. 3 vč. DPH	2 206 470,70	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	40 812 766,01	
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č.1-2)	39 936 246,05	
	Cena díla dle (SOD+ ZL č.1-2) a ZLč.3 bez DPH	41 828 836,13	
	Cena díla dle (SOD+ ZL č.1-2) a ZL č.3 vč. DPH	50 612 891,72	
Změny dle § 222/5	Méněpráce celkem bez DPH	-156 940,31	-0,38%
	Vícepráce celkem bez DPH	2 049 530,39	5,02%
	Hodnota změny celkem za ZL č. 3	2 206 470,70	5,41%
termín	Termín realizace změny:	Duben 2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	27. 3. 2024	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	27. 3. 2024	
	TDS:	27. 3. 2024	
	Projektant:	27. 3. 2024	
	Objednatel:	27. 3. 2024	
přílohy	Rozpočet ke Změnovému listu č. 3: 1 - ZL3, 2 - ZL3		

Pozn.: Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny, co do jakosti, ve stejné nebo lepší kvalitě, než bylo projektem předpokládáno.

## Krycí list rozpočtu

Stavba:	02-1322	ZŠ 2 st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu
	161023	5/222 - vcpr a mnpr - HSV
Objednatel:	Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 69155 Moravská Nová Ves	IČ: 00283363 DIČ: CZ00283363
Zhotovitel:	VHS Břeclav s.r.o. Lidická 3460/132 69003 Břeclav	IČ: 42324149 DIČ: CZ42324149
Projektant:	Ing. Petr Janulík Kostická 70 69153 Tvdonice	IČ: 61414786

Rozpis ceny	Celkem
<b>Celkem</b>	<b>865 975,65</b>
Rekapitulace daní	
Základ pro sníženou DPH	12 % 0,00 CZK
Snížená DPH	12 % 0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 % 865 975,65 CZK
Základní DPH	21 % 181 854,89 CZK
Zaokrouhlení	0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>865 975,65 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>1 047 830,54 CZK</b>

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
 Datum a podpis:	 Datum a podpis:
Razítko	Razítko
<b>Objednatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
 Datum a podpis:	 Datum a podpis:
Razítko	Razítko

VHS Břeclav s.r.o.  
Lidická 3460/132  
690 03 Břeclav  
IČ: 42324149  
DIČ: CZ42324149



27. 3. 2024

VHS Břeclav s.r.o.  
Lidická 3460/132  
690 03 Břeclav  
IČ: 42324149  
DIČ: CZ42324149



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
5000663	ZŠ MNV	0,00	865 975,65		865 975,65	100,00
1	Zemní práce	0,00	50 575,70		50 575,70	5,84
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	36 217,97		36 217,97	4,18
62	Úpravy povrchů vnější	0,00	197 857,34		197 857,34	22,85
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	9 412,47		9 412,47	1,09
635	Suché podlahy	0,00	45 957,60		45 957,60	5,31
64	Výplně otvorů	0,00	29 102,00		29 102,00	3,36
94	Lešení a stavební výtahy	0,00	21 339,40		21 339,40	2,46
96	Bourání konstrukcí	0,00	39 244,26		39 244,26	4,53
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00	50 328,63		50 328,63	5,81
99	Stavební přenos hmot	0,00	5 571,63		5 571,63	0,64
711	Izolace proti vodě	0,00	33 231,24		33 231,24	3,84
721	Vnitřní kanalizace	0,00	52 027,97		52 027,97	6,01
766	Konstrukce truhlářské	0,00	157 451,78		157 451,78	18,18
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	62 726,44		62 726,44	7,24
781	Obklady keramické	0,00	57 776,02		57 776,02	6,67
784	Malby	0,00	434,17		434,17	0,05
787	Zasklívání	0,00	652,05		652,05	0,08
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00	16 068,98		16 068,98	1,86
Celkem za stavbu					865 975,65	100,00



## Položkový rozpočet

S:	161023	ZŠ 2 st.MNV - obnova po Tornádu
O:	161023	ZŠ 2 st. MNV
R:	161023	5/222 - vcpr a mnpr - HSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>50 575,70</b>
1	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	85,10000	126,50	10 765,15
2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3,napojení geigerů	m3	1,80000	548,00	986,40
		10*0,6*0,3		1,80000		
3	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	45,47500	48,00	2 182,80
		26,75*1,7		45,47500		
4	151101301R00	Rozeprání stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	45,47500	79,00	3 592,53
		26,75*1,7		45,47500		
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	36,38000	163,00	5 929,94
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	36,38000	159,00	5 784,42
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		zásyp rozvodů ÚT v podlahách : 51,85*0,3*0,1		1,55550		
8	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	36,38000	581,00	21 136,78
		26,75*0,8*1,7		36,38000		
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,28000	706,00	197,68
		3,5*0,2*0,4		0,28000		
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>36 217,97</b>
10	310236251R00	Zazdívká otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm	kus	2,00000	385,00	770,00
11	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm - vyrovnání omítky po osekaní soklíků chodeb	m2	16,90400	248,00	4 192,19
		1.NP 8,7+22,05+15,55+1,2+2,1+27,25+27,25+1,55 : 105,65*0,08		8,45200		
		2.NP : 105,65*0,08		8,45200		
12	346244315R00	Obezdvíky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 150 mm	m2	2,00000	1 376,99	2 753,98
		0,8*1,25*2		2,00000		
13	349235851R00	Doplnění plošných fasádních prvků vylož. do 8 cm šambrány průčelí	m2	7,80000	792,00	6 177,60
		nadokenní římsa : 9*2*0,3		5,40000		
		obloukové šambrány oken nad vstupem : 4*3*0,2		2,40000		
14	3422733R3	Příčky tl.100 mm z porobetonových přesných příčekovek na pero a drážku	m2	22,80000	964,00	21 979,20
		stěny : 12*2,3		27,60000		
		odpočet dveří : -4,8		-4,80000		
15	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	11,50000	30,00	345,00
		5*2,3		11,50000		
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>197 857,34</b>
32	622319832R00	Zatepl.Webertherm,fasáda,min.desky PV 100 mm závětrí	m2	37,60000	2 375,00	89 300,00
33	622319450R00	Doplnění ostění ostění stávajícího KZS s EPS u výplni otvorů, bez PU	m2	28,08900	1 625,00	45 644,63
		doplnění ostění včetně stěrka pásky : 678,35*0,06		40,70100		
		odpočet parapetů 77,55+112,25+20,4 : -210,2*0,06		-12,61200		
34	622391002R00	Příplatek-montáž KZS podhledu,izolant,stěrka+výt.tk. závětrí	m2	37,60000	168,00	6 316,80
		Naneseení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtláčení				
		odpočet parapetů 77,55+112,25+20,4 : -210,2*0,06		-12,61200		
		Bez dodávky materiálu.				
35	622300152R00	Montáž dilatační lišty - venkovní schodiště + výtah	m	38,60000	87,10	3 362,06
		výtah : 10,5*2		21,00000		
		schodiště šatny : 4,4*2		8,80000		
		schodiště kotelna : 4,4*2		8,80000		
36	622904212R00	Očištění organických nečistot slož.1-2	m2	45,47500	138,50	6 298,29
37	624472525R00	Oprava vnější beton.konstr.pl.do 0,5 m2 tl.25 mm - rýhy sondy	kus	4,00000	538,00	2 152,00
38	624602111R00	Tmelení řezů ŽB nosného pilíře tělocvična	m	4,00000	355,50	1 422,00
39	621221101	Montáž kontaktního zateplení podhledů z minerální vlny tl. do 40 mm	m2	-37,60000	390,00	-14 664,00
100	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl. do 160 mm	m2	2,18500	340,00	742,90
		6,75*9,55 = 64,555 - odpočet hlavy výtahu 28,8 =35,755 -odpočet		64,46250		



43	622251105	Příplatek k cenám KZS za použití tepelněizolačních zátek	m2	64,55500	30,00	1 936,65
44	622531R02	Montáž tenkovrstvé silikonové zrnité omítky tl.1,5 mm včetně	m2	15,04000	231,00	3 474,24
		4,7*3,2		15,04000		
45	622531R11	Montáž omítky reliéfní ušlechtilé manchester ve svislém směru a2	m2	21,15000	1 041,00	22 017,15
		4,7*4,5		21,15000		
46	622531R21	Montáž omítky fasády reliéfní ušlechtilé s hrubým zubatým	m2	9,63500	1 041,00	10 030,04
		4,7*2,05		9,63500		
47	283502866R	Lišta dilatační, tl. omítky 3 mm, tkanina - venkovní schodiště	m	19,36000	253,50	4 907,76
		schodiště do šaten : 4,4*2*1,1		9,68000		
		schodiště do kotelny : 4,4*2*1,1		9,68000		
48	283502867R	Lišta dilatační, tl. omítky 6 mm, tkanina - výtah	m	23,10000	286,00	6 606,60
		výtah : 10,5*2*1,1		23,10000		
51	585510PC1	Materiál pro omítku silikonovou zrnitou tl.c1,5 mm včetně penetrace	m2	15,04000	213,00	3 203,52
		4,7*3,2		15,04000		
52	585510PC2	Materiál pro omítku reliéfní ušlechtilou manchester	m2	21,15000	570,00	12 055,50
		4,7*4,5		21,15000		
53	585510PC3	Materiál pro omítku fasádní reliéfní ušlechtilou s hrubým zubatým	m2	9,63500	570,00	5 491,95
		4,7*2,05		9,63500		
54	631515061	Deska minerální fasádní tl. 30 mm	m2	-38,35200	356,00	-13 653,31
101	631515381	deska fasádní minerální izolační tl.150 mm	m2	2,22900	544,00	1 212,58
		2,185*1,02		2,22900		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>9 412,47</b>
55	631591211R00	Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm	m3	0,98200	9 585,00	9 412,47
		družina m.č. 125 : 49,1*0,02		0,98200		
<b>Díl: 635</b>		<b>Suché podlahy</b>				<b>45 957,60</b>
56	635111022R00	Podlaha Fermacell 2E22, desky 12,5 + 12,5 mm	m2	49,10000	936,00	45 957,60
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>29 102,00</b>
143	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	4,00000	1 093,00	4 372,00
279	642942212R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm	kus	2,00000	713,00	1 426,00
Včetně kotvení rámu do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním,						
146	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd. s obetonováním	kus	4,00000	1 984,00	7 936,00
144	553310730R	Zárubeň ocelová "U" 100 rozměr 600 x 1970 mm L, P	kus	4,00000	1 701,00	6 804,00
63	5533301336R	Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/900 L, P, EI, EW 30	kus	4,00000	2 141,00	8 564,00
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>21 339,40</b>
67	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	55,00000	234,00	12 870,00
68	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého	m2	39,95000	87,00	3 475,65
		2,35*2*8,5		39,95000		
69	941111221	Příplatek k lešení řadovému lehkému	m2	199,75000	5,00	998,75
		2,35*2*8,5*5		199,75000		
70	941111821	Demontáž lešení lehkého řadového	m2	39,95000	100,00	3 995,00
		2,35*2*8,5		39,95000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>39 244,26</b>
71	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,23400	3 925,00	918,45
		základ m.č.106 : 2,6*0,6*0,15		0,23400		
72	964073221R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 20 kg/m	t	0,33800	10 870,00	3 674,06
174	967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm m.č.106	m2	22,23000	466,00	10 359,18
		m.č.106 : 5,1*2,85		14,53500		
		m.č.106 : 2,7*2,85		7,69500		
75	968061113R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. nad 1,5 m2,	kus	3,00000	24,40	73,20
76	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,80000	485,00	2 328,00
77	971033331R00	Vybourání отв. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	1,00000	155,00	155,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
78	971033451R00	Vybourání отв. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC	kus	1,00000	958,50	958,50
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
79	972044251R00	Vybourání отв. strop 0,09 m2, tělocvična	kus	3,00000	350,00	1 050,00

80	972044251R00	Vybourání otvor. strop . 0,09 m2, tělocvična	kus	6,00000	350,00	2 100,00
81	972054211R00	Vybourání otvor. podlah pl. 0,09 m2, tl.do 8 cm - sondy	kus	5,00000	180,50	902,50
82	972054311R00	Vybourání otvor. podlah pl. 0,25 m2, tl.do 8 cm - sondy	kus	4,00000	258,00	1 032,00
83	974042577R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 20x30 cm	m	3,50000	828,00	2 898,00
84	976074121R00	Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC	kus	25,00000	135,50	3 387,50
85	978057331R00	Odsekání soklíků vstupní schodiště zádveří	m	8,70000	142,50	1 239,75
86	978057821R00	Odstranění obkladů dřevěných stupnic	m	3,45000	89,00	307,05
87	978057831R00	Odstranění obkladů dřevěných podstupnic	m	3,45000	57,90	199,76
88	971050R03	Prostup jádrovým vývrtem přes zeď tl. 45 cm	ks	1,00000	6 927,00	6 927,00
89	967032974R00	Odsekání plošných fasádních prvků předsaz. do 8 cm - obloukové	m2	2,46000	298,50	734,31
<b>Díl: 97</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>50 328,63</b>
90	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do	t	27,88743	356,00	9 927,93
91	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1	t	27,88743	298,00	8 310,45
92	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	167,32458	5,00	836,62
		27,88743*6		167,32458		
93	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	27,88743	120,00	3 346,49
95	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,88835	400,00	1 955,34
		dřev.záklop (m2*tl.*měř.hm.smrk) : 395,6*0,03*0,3		3,56040		
		dřev.polštáře (dl*v*š*měř.hm.): 442,65*0,1*0,1*0,3		1,32795		
96	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádry na skládce (skládkovné)	t	14,02800	1 850,00	25 951,80
		anhydrit.podlahy (m2*tl.*měř.hm.) : 116,9*0,06*2		14,02800		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>5 571,63</b>
100	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	13,99906	398,00	5 571,63
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>33 231,24</b>
106	711112001R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým	m2	45,47500	50,00	2 273,75
		26,75*1,7		45,47500		
107	711142559R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy	m2	45,47500	154,00	7 003,15
		26,75*1,7		45,47500		
108	711172559R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, fólií, volně	m2	45,47500	221,00	10 049,98
		26,75*1,7		45,47500		
109	62836109R	Pás asfaltový oxidovaný BITAGIT 40 AL+V60 mineral (radon),	m2	50,02250	271,00	13 556,10
		26,75*1,7*1,1		50,02250		
110	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,25421	1 370,00	348,27
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>52 027,97</b>
112	721140806R00	Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm	m	12,25000	256,50	3 142,13
		7*1,75		12,25000		
113	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	5,10000	1 048,00	5 344,80
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
114	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	10,00000	1 055,00	10 550,00
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
115	721242112R00	Lapač střešních splavenin HL600NHO, D 110 až 125 mm	kus	8,00000	3 700,00	29 600,00
116	721242804R00	Demontáž lapače střešních splavenin, DN 125 mm	kus	10,00000	207,00	2 070,00
117	721290821R00	Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky do 6	t	0,64599	2 045,00	1 321,05
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>157 451,78</b>
134	766411812R00	Demontáž obložení soklu panely velikosti nad 1,5 m2 - sokl z desek	m2	157,30000	118,50	18 640,05
135	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PP páska + tkanina	m	412,35000	128,00	52 780,80
		Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.				
136	766660002	Montáž dveřních křídel 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,00000	2 959,00	11 836,00
137	611629371	Dveře vnitřní hladké, vysokotlaký laminát HPL plně bez polodrážky	kus	4,00000	18 522,00	74 088,00
138	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,07600	1 407,00	106,93
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>62 726,44</b>
346	771471011R00	Obklad soklíků teracových rovných	m	5,70000	219,00	1 248,30
347	771471024R00	Obklad soklíků keram.šikmých do MC,30x10,H 10 cm	m	3,00000	436,50	1 309,50

354	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,21400	1 770,00	378,78
142	771274123	Montáž obkladů stupnic schodiště m.č.124a	m	3,45000	307,00	1 059,15
143	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických	m	3,60000	307,00	1 105,20
144	771474132	Montáž soklíků schodišťových stupňovitých	m	1,50000	241,00	361,50
145	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým	m2	33,40000	657,00	21 943,80
146	77159111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,50000	43,00	107,50
147	771591112	Penetrace nesavého podkladu	m2	33,40000	77,00	2 571,80
		1.NP m.č. 114, 115 : 1,5+8,8		10,30000		
		2.NP m.č. 207,208,217,218 : 9,1+1,5+2,5+10		23,10000		
148	592474782	soklík teracový 300x100x12	m	9,60000	315,50	3 028,80
149	5976110R10	dlaždice keramické slinuté - sokl 600x80 mm	m	1,65000	341,00	562,65
		1,5*1,1		1,65000		
150	5976110R6	dlaždice keramické slinuté 600x600 mm	m2	1,10000	1 053,00	1 158,30
151	5976110R7	dlaždice keramické slinuté - schodovka 600x300 mm	m	3,60000	535,00	1 926,00
152	5976110R9	dlaždice keramické slinuté 600x600 mm		38,41000	676,00	25 965,16
		33,4*1,15		38,41000		
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>57 776,02</b>
154	781475112R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm	m2	43,48000	679,00	29 522,92
155	59781346R	Obkládačka Color One 150 x 150 mm bílá lesk	m2	47,82800	548,00	26 209,74
		43,48*1,1		47,82800		
156	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,73003	2 799,00	2 043,35
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>434,17</b>
157	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	5,62400	64,20	361,06
158	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech	m2	5,62400	13,00	73,11
		43,48+7,38		50,86000		
<b>Díl: 787</b>		<b>Zasklívání</b>				<b>652,05</b>
159	787600801R00	Demontáž zrcadel včetně lividace	m2	6,30000	103,50	652,05
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>16 068,98</b>
160	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	4,88493	878,00	4 288,97
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální				
161	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,88493	383,50	1 873,37
162	979083519R00	Příplatek za dalších 1000 m	t	4,88493	5,00	24,42
163	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	4,88493	298,00	1 455,71
164	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	4,88493	1 725,00	8 426,50

VCP  
MPC  
Celkem

894 292,96  
-28 317,31  
865 975,65

## Krycí list rozpočtu

<b>Stavba:</b>	02-1322 <b>ZŠ 2 st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu</b>	
	161023      5/222 - vcpr a mnpr - PSV	
<b>Objednatel:</b>	Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 69155      Moravská Nová Ves	IČ: 00283363 DIČ: CZ00283363
<b>Zhotovitel:</b>	VHS Břeclav s.r.o. Lidická 3460/132 69003      Břeclav	IČ: 42324149 DIČ: CZ42324149
<b>Projektant:</b>	Ing. Petr Janulík Kostická 70 69153      Tvdonice	IČ: 61414786

<b>Rozpis ceny</b>		<b>Celkem</b>
<b>Celkem</b>		<b>1 026 614,43</b>
<b>Rekapitulace dani</b>		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 026 614,43 CZK
Základní DPH	21 %	215 589,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>1 026 614,43 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>1 242 203,46 CZK</b>

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
 Datum a podpis:      Razítko	 Datum a podpis:      Razítko
27. 3. 2024 	27. 3. 2024 
<b>Objednatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
 Datum a podpis:      Razítko	 Datum a podpis:      Razítko
27-03-2024 	

VHS Břeclav s.r.o.  
Lidická 3460/132  
690 03 Břeclav  
IČ: 42324149  
DIČ: CZ42324149



VHS  
VHSBRECLAV.CZ

VHS Břeclav s.r.o.  
Lidická 3460/132  
690 03 Břeclav  
IČ: 42324149  
DIČ: CZ42324149



VHS  
VHSBRECLAV.CZ



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
5000663	ZŠ MNV	0,00	1 026 614,43		1 026 614,43	100,00
#1	Podlahové krabice	0,00	41 211,57		41 211,57	4,01
#2	Venkovní osvětlení	0,00	55 020,35		55 020,35	5,36
#3	WC u pódia tělocvičny	0,00	48 850,08		48 850,08	4,76
#7	Montáž měřicích a regulačních zařízení	0,00	219 304,28		219 304,28	21,36
#8	Dodávka a montáž rozvaděčů a ovl. Skříní	0,00	158 575,90		158 575,90	15,45
#9	Řídicí systém	0,00	27 668,80		27 668,80	2,70
M21	Dodávka a montáž periferních zařízení	0,00	79 364,90		79 364,90	7,73
M46	Zemní práce při montážích	0,00	100 396,40		100 396,40	9,78
#2	Zařízení	0,00	17 785,00		17 785,00	1,73
#2	Zařízení	0,00	-8 967,00		-8 967,00	-0,87
#2	Zařízení	0,00	18 557,00		18 557,00	1,81
#2	Venkovní osvětlení	0,00	32 352,00		32 352,00	3,15
#2	Zařízení	0,00	60,00		60,00	0,01
#2	Zařízení	0,00	196 400,15		196 400,15	19,13
#3	Trasy	0,00	40 035,00		40 035,00	3,90
Celkem za stavbu					1 026 614,43	100,00

## Položkový rozpočet

S:	161023	ZŠ 2 st.MNV - obnova po Tornádu
O:	161023	ZŠ 2 st. MNV
R:	161023	5/222 - vcpr a mnpr - PSV

Díl #1	Podlahové krabice				41 211,57	
1	70992041	KO RÁM PODLAHOVÝ KOPOBOX 57	KS	8,00000	1 556,00	12 448,00
2	10.549.316	PODLAHOVÁ Krabice KUP 57 XX univerzální	KS	8,00000	975,00	7 800,00
3	2160103340	krabice instalační do podlahy kompletní 5 x (45x45) např.KOPOBOX 57+KUP57	ks	8,00000	530,00	4 240,00
4	10.152.131	Trubka ohebná 1450 průměr 50 320N MONOFLEX, svítie seda, balení 25m	M	48,00000	31,10	1 492,80
5	210010006	trubka plastová ohebná instalační průměr 40 - 63mm (PO)	m	24,00000	33,00	792,00
6	RTS	vysekání rýh v podlaže betonové, 5x7cm	m	30,00000	267,85	8 035,50
7	Pol__0007~7	podružný instalační materiál	kpl	1,00000	1 715,91	1 715,91
8	2101000100~1	provozní a technické zajištění	h	8,00000	585,92	4 687,36

Díl #2	Venkovní osvětlení					55 020,35
9	Pol__0009~3	Svítilidlo	ks	4,00000	6 459,06	25 836,24
10	Pol__0010~3	Konzole na fasádu	ks	4,00000	1 311,34	5 245,36
11	10.811.814	1-CXKH-R-J 3X1,5 B2ca,s1,d0 ( 3J1,5)	M	120,00000	26,50	3 180,00
12	10.721.944	1-CXKH-R-J 5x1,5 B2ca,s1,d0 ( 5J1,5 )	M	40,00000	40,20	1 608,00
13	21080308710	1-CXKH-R 3x1.5mm2 ; pož.odolnost B2ca S1 d0	m	120,00000	20,00	2 400,00
14	21080308712	1-CXKH-R 5x1,5mm2;5x2,5mm2;5x4; pož.odolnost B2ca S1 d0	m	40,00000	20,00	800,00
15	Pol__0015~4	Soumrakové čidlo	ks	1,00000	2 086,99	2 086,99
16	Pol__0016~1	Časové relé DIN (spínací hodiny)	ks	1,00000	1 403,42	1 403,42
17	Pol__0017~1	Stykač	ks	1,00000	626,38	626,38
18	210100300~1	úprava rozváděče ,zapojení jisticího prvku	h	3,00000	585,92	1 757,76
19	2101000100~1	provozní a technické zajištění	h	8,00000	585,92	4 687,36
20	Pol__0020	montáž soumrakového čidla	ks	1,00000	599,87	599,87
21	Pol__0021~1	podružný instalační materiál	kpl	1,00000	3 668,97	3 668,97
22	97403-1123	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm pro kabely	m	20,00000	56,00	1 120,00

Díl #3	WC u pódia Tělocvičny					48 850,08
23	10.811.814	1-CXKH-R-J 3X1,5 B2ca,s1,d0 ( 3J1,5)	M	60,00000	26,50	1 590,00
24	21080308710	1-CXKH-R 3x1.5mm2 ; pož.odolnost B2ca S1 d0	m	60,00000	20,00	1 200,00
25	81758715	KV CXKH-R-J 3X2,5 B2S1D0	M	50,00000	38,90	1 945,00
26	210803087~2	CXKH-R 3x1.5mm2 ;3x2,5mm2 ;5x1,5mm2;5x2,5mm2 ; 2 x 1,5mm2; pož.odolnost B2ca S1 d0	m	50,00000	27,90	1 395,00
27	14014	KV H07V-U 6 ŽLUTOZELENÁ (CY.)	M	20,00000	23,20	464,00
28	210800547	CY 6mm2 (H07V-U) či CXKH-R 1 x 6mm2; zelenožlutý (PU)	m	20,00000	20,00	400,00
29	97403-1123	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm pro kabely	m	25,00000	56,00	1 400,00
30	831	PIR čidlo 10A SFERO 3550 180°/90° Huter mann	ks	2,00000	1 113,25	2 226,50
31	210110071	PIR spínač osvětlení automaticky 230V/10A ; 180° - 360°/90° stěnný , nástěnný/rohový /stropní	ks	2,00000	280,00	560,00
32	210200005	LED KRUHOVÉ svítidlo kompletní včetně zdroje do 120VV,nastenne IP44 až IP65 do průměru 800mm	ks	2,00000	270,00	540,00
33	Pol__0091	Svítilidlo BRSB, 6x12 LED 830, kryt opal PMMA, IP44, prům. 375mm, 500mA	ks	2,00000	1 203,92	2 407,84
34	10.065.147	ABB Zásuvka 5518E-A02999 01 IP44	KS	2,00000	234,00	468,00
35	32902	aut.osoušeč rukou tryskový 1,1kW/230V ;ANTIVANDAL	ks	2,00000	12 300,00	24 600,00
36	2101000100~1	provozní a technické zajištění	h	8,00000	585,92	4 687,36
37	Pol__0037	podružný instalační materiál	kpl	1,00000	4 966,38	4 966,38

Díl #7	Materiály					219 304,28
1	10046694	TREMIS Svorka SUA N univerzální s příložkou, materiál:nerez	ks	4,00000	48,20	192,80
2	10048403	CYKY-J 5x2,5 (5Cx2,5)	m	240,00000	47,10	11 304,00
3	10074636	KOPOS Trubka KOPOFLEX 110 ruda,balení 50m,prodejní jednotka 1m	m	382,00000	70,00	26 740,00
4	10077794	MERKUR nosník NZM 250 Gz	ks	10,00000	173,20	1 732,00

5	10078874	Tyč TOP závitová M8 1m	ks	10,00000	23,30	233,00
6	10577458	Drát uzemňovací, průměr 10, materiál FeZn	kg	12,40000	87,20	1 081,28
7	10622927	MERKUR Spojka zlabu SZM 1 M2 galvanicky zinek, 1 ks, ARK-21301n	ks	15,00000	17,50	262,50
8	14562	KO CHRÁNIČKA OHEBNÁ KOPOFLEX KF 09040 BA ČERVENÁ 450N 40/32MM 50M	m	240,00000	50,90	12 216,00
9	1795249	Poklop K TK2	ks	16,00000	129,50	2 072,00
10	34991729	KV AYKY-J 3 X 240 + 120	m	11,00000	540,90	5 949,90
11	40992101	KV AYKY-J 3 X 120 + 70	m	240,00000	300,10	72 024,00
12	81589435	RUZ ŽLAB TK2 230X190X1000 BETONOVÝ	ks	8,00000	446,80	3 574,40
13	82878963	KV KABEL 1-AYKY-J 4X150 SM 7604428	m	131,00000	414,50	54 299,50
14	90001	kopaný písek	m3	18,60000	1 174,50	21 845,70
15	90006	fólie z polyetylenu šíře 330mm červená nad kabel	m	248,00000	3,90	967,20
16	ARK-211150	Žlab MERKUR 2 250/50 "GZ" - vzdálenost podpěr 2,0 m	m	10,00000	333,00	3 330,00
17	ARK-214040	Držák DZM 4 "GZ"	ks	2,50000	127,20	318,00
18	ARK-214050	Držák DZM 5 "GZ"	ks	10,00000	33,90	339,00
19	ARK-214070	Držák DZM 7 "GZ"	ks	10,00000	52,00	520,00
20	ARK-214120	Držák DZM 12 "GZ"	ks	10,00000	30,30	303,00

Díl #8	Dodávky zařízení (specifikace)				158 575,90	
21	R81	Doprava dodávek	kpl.	1,00000	6 370,40	6 370,40
22	21861	elektroměrový rozváděč piliřkový RE1 dle dokumentace	ks	1,00000	76 098,70	76 098,70
23	34374	elektroměrový rozváděč piliřkový RE2 dle dokumentace	ks	1,00000	76 106,80	76 106,80

Díl #9	Práce v HZS				27 668,80	
24	21010001R1	Provozní a technické zajištění	hod	6,00000	902,10	5 412,60
25	210100200R2	Vytyčení podzemního vedení inženýrské sítě	hod	2,00000	920,30	1 840,60
26	210900150R3	Revize elektro výchozí	hod	12,00000	781,00	9 372,00
27	210900155R4	Skutečný stav - pasport elektroinstalace	hod	12,00000	920,30	11 043,60

Díl M21	Elektromontáže				79 364,90	
28	21000009	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 120mm2	ks	12,00000	180,40	2 164,80
29	210010007.	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 70mm2	ks	4,00000	139,30	557,20
30	2100203081	Kabelový žlab Merkur 2 250/100mm bez víka vč. podpěrek závitových hvězd a spojovací materiálů	m	10,00000	290,60	2 906,00
31	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	20,00000	20,00	400,00
32	210100010R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 150 mm2	kus	16,00000	264,60	4 233,60
33	210100012R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 240 mm2	kus	6,00000	343,20	2 059,20
34	210190022	montáž rozvaděče RE 1, RE2 nepřímé měření / pilířek plastový - sestava skříní viz dokumentaci	kus	2,00000	1 356,10	2 712,20
35	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	20,00000	180,40	3 608,00
36	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	4,00000	165,90	663,60
37	210810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	240,00000	67,50	16 200,00
38	210901095R00	Kabel silový AYKY 1kV 3x120+70 mm2 pevně uložený	m	240,00000	114,40	27 456,00
39	210901096R00	Kabel silový AYKY 1kV 3x150+70 mm2 pevně uložený	m	131,00000	114,40	14 986,40
40	210901098R00	Kabel silový AYKY 1kV 3x240+120 mm2 pevně uložený	m	11,00000	128,90	1 417,90

Díl M46	Zemní práce při montážích				100 396,40	
42	460010024R00	Vytyčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	1,00000	4 098,30	4 098,30
43	460030072.	Demontáž + montáž zámkové dlažby či bet. dlaždic nebo betonu	m2	15,00000	1 041,30	15 619,50
44	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	12,00000	155,00	1 860,00
45	460200263R00	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3	m	124,00000	184,10	22 828,40
46	460420024	Kabel. lože z kop. písku rýha 50cm/ř. 30cm	m	124,00000	33,30	4 129,20
47	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	248,00000	24,40	6 051,20
48	460510021.	Kabel. prostup z PVC roury světl. do 16cm/ř. dvojitá korugovaná	m	240,00000	44,80	10 752,00
49	460510203R00	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, neasfaltovaný	m	8,00000	576,30	4 610,40
50	460520201RT1	Zajištění otvoru proti vodě, proti vniknutí vody do budovy	kus	2,00000	1 537,70	3 075,40
51	460560263RT1	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	124,00000	102,00	12 648,00
52	460620012RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 2, ruční vyrovnění a zhuštění	m2	50,00000	54,50	2 725,00

53	460680024R00	Průraz zdímem v cihlové zdi tloušťky 60 cm	kus	10,00000	1 199,90	11 999,00
----	--------------	--	-----	----------	----------	-----------

Díl #2	Zařízení					17 785,00
1	AP001	MICROPHONE STAND BLACK WITH BOOM ARM	ks	1,00000	1 065,00	1 065,00
2	AP002	PW45 Vocal set (SR45, HT45, SA45), 614.100-629.300	ks	1,00000	5 370,00	5 370,00
4	AP004	PROEL PROFESIONÁLNÍ PÁR STOJANŮ (OCEL) + NYLON BAG (60	ks	1,00000	2 365,00	2 365,00
5	AP005	1x mono, 2x stereo, USB (M)	ks	1,00000	3 235,00	3 235,00
6	AP006	Spojovací materiál	kpl.	1,00000	5 750,00	5 750,00

Díl #2	Zařízení					-8 967,00
2	Pol__0002~3	Booster zesilovač 240W	ks	-1,00000	22 917,00	-22 917,00
8	Pol__0008~3	Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, EN-54-24	ks	-32,00000	1 632,00	-52 224,00
3	R222	Skříňkový reproduktor 6W, skříňka, EN-54-24, BS-678BSW	ks	12,00000	1 632,00	19 584,00
4	R223	Skříňkový reproduktor 6W, zapuštěný, EN-54-24, PC-1860BS	ks	20,00000	1 632,00	32 640,00
5	R224	Audio kabel	m	100,00000	93,50	9 350,00
7	R226	Spojovací materiál pro audio	ks	1,00000	4 600,00	4 600,00

Díl #2	Zařízení					18 557,00
1	Pol__0001T10~1	Rozvaděč stojanový 42U,800x1000mm,	ks	1,00000	18 557,00	18 557,00

Díl #2	Venkovní osvětlení					32 352,00
3	Pol__0003T11	PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory s dosahem 15m	ks	16,00000	2 022,00	32 352,00

Díl #2	Zařízení					60,00
4	Pol__0004T11	PIR Detektor stropní s dosahem průměr až 10,5m a QUAD pyroelementem	ks	-5,00000	1 474,00	-7 370,00
6	Pol__0006T11	Klávesnice LCD, dva řádky	ks	2,00000	3 715,00	7 430,00

Díl #2	Zařízení					196 400,15
1	Pol__0001~1	SWITCH: Switch 16 portů 10/100Mbps, (16x PoE, 2x Combo), 7.2Gbps, 230W, kov	ks	2,00000	10 844,00	21 688,00
2	Pol__0002~1	IP bullet kamera, 8MP, 4mm, WDR 120dB, IR 60m, VA, IP67	ks	-5,00000	6 734,00	-33 670,00
3	Pol__0003~1	NVR pro 8 IP kamer, až 12MP, HDMI 4K, 8x PoE, H.265, I/O, Audio, bez HDD	ks	-1,00000	9 766,00	-9 766,00
4	Pol__0004	Přídavný HDD k rekordérům, 4TB	ks	-1,00000	2 676,00	-2 676,00
5	Pol005	DS-2CD3346G2-ISU/SL(2.8mm)(H)(eF)	ks	3,00000	7 943,05	23 829,15
6	Pol006	DS-2CD3T46G2-ISU/SL(2.8mm)(H)(eF)	ks	5,00000	8 891,80	44 459,00
7	Pol008	DS-2CD3146G2-ISU(2.8mm)(H)(eF)	ks	15,00000	7 856,80	117 852,00
8	Pol009	DS-7732NXI-K4 pro 32 kamer 2xLAN	ks	1,00000	18 630,00	18 630,00
9	Pol010	HDD 10 TB	ks	1,00000	9 430,00	9 430,00
10	Pol011	Spodky pro kamery	ks	8,00000	828,00	6 624,00

Díl #3	Trasy					40 035,00
11	Pol__0007~2	Instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1	m	305,00000	37,00	11 285,00
12	Pol012	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	28 750,00	28 750,00






  

VCP	1 155 237,43
MPC	-128 623,00
<b>Celkem</b>	<b>1 026 614,43</b>



# Protokol o změně díla

Změnový list č. 4

Předmět díla:	<b>ZŠ 2 St. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu</b>		
Objednatel:	Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves,		
Zhotovitel:	VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav,		
TDS:	Ing. Emil Maršálek, Mojmírova 927, 686 01 Uherské Hradiště,		
Projektant:	Ing. Petr Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice,		
Popis změn:			
<b>1 - odst7/222 - ZL4</b>			
Na základě rozhodnutí objednatele se souhlasem zhotovitele, ADP a TDS se provedly změny položek prací a materiálu které nenavýšují cenu díla:			
1) repase stávajících dřevěných zárubní a křidel byly nahrazeny D+M ocelových zárubní včetně dveřních křidel,			
2) podlaha dřevěné parkety byly nahrazena novou podlahou Grabo Sport včetně podkladních úprav hidrostěrky,			
Položky vyvolávající změnu jsou označeny barevně, záměna 1) je žlutě, záměna 2) hnědě.			
Výsledkem je rozp. č. 1 - ZL4, který obsahuje realizované práce ve výši přípočet 691.092,87 Kč bez DPH a odpočet ve výši -691.555,05 Kč bez DPH			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
		§ 222 odst. 7 ZZVZ	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za Změnový list č. 4 bez DPH	
	náklady na změnu v ZL č.4 bez DPH	-462,18	0,00%
	Výše DPH sazba:	21%	-97,06
	náklady na změnu v ZL č. 4 vč. DPH	-559,24	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	40 812 766,01	
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č.1-3)	41 828 836,13	
	Cena díla dle (SOD+ ZL č.1-3) a ZL č.4 bez DPH	<b>41 828 373,95</b>	
	Cena díla dle (SOD+ ZL č. 1-3) a ZL č.4 vč. DPH	<b>50 612 332,48</b>	
Změny dle § 222/7	Méněpráce celkem bez DPH	-691 555,05	-1,69%
	Vícepráce celkem bez DPH	691 092,87	1,69%
	Hodnota změny celkem za ZL č. 4	1 382 647,92	3,39%
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	27. 3. 2024	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	27. 3. 2024	
	TDS:	27. 03. 2024	
	Projektant:	27. 3. 2024	
	Objednatel:	27. 3. 2024	
přílohy	Rozpočty ke Změnovému listu č. 4: 1 - ZL4		

Pozn.: Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny, co do jakosti, ve stejné nebo lepší kvalitě, než bylo projektem předpokládáno.

## Krycí list rozpočtu

Stavba:	02-1322 <b>ZŠ 2 st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu</b>	
	161023      7/222 - vcpr a mnpr - HSV	
Objednatel:	Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 69155      Moravská Nová Ves	IČ: 00283363 DIČ: CZ00283363
Zhotovitel:	VHS Břeclav s.r.o. Lidická 3460/132 69003      Břeclav	IČ: 42324149 DIČ: CZ42324149
Projektant:	Ing. Petr Janulík Kostická 70 69153      Tvdonice	IČ: 61414786

Rozpis ceny	Celkem
<b>Celkem</b>	<b>-462,18</b>
Rekapitulace daní	
Základ pro sníženou DPH	0,00 CZK
Snížená DPH	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	-462,18 CZK
Základní DPH	-97,06 CZK
Zaokrouhlení	0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>-462,18 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>-559,24 CZK</b>

<p><b>Projektant</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>Datum a podpis:      Razítko</p>	<p><b>Zpracovatel</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>27.3. 2024</p> <p>Datum a podpis:      Razítko</p> <p style="font-size: small;">VHS Břeclav s.r.o. Lidická 3460/132 690 03 Břeclav IČ: 42324149 DIČ: CZ42324149</p> 
<p><b>Objednatel</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>27.03. 2024</p> <p>Datum a podpis:      Razítko</p>	<p><b>Zhotovitel</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>Datum a podpis:      Razítko</p> <p style="font-size: small;">VHS Břeclav s.r.o. Lidická 3460/132 690 03 Břeclav IČ: 42324149 DIČ: CZ42324149</p> 

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
5000663	ZŠ MNV	0,00	-462,18		-462,18	100,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	0,00	18 000,00		18 000,00	#####
64	Výplně otvorů	0,00	77 504,00		77 504,00	#####
96	Bourání konstrukcí	0,00	15 480,36		15 480,36	#####
711	Izolace proti vodě	0,00	124 727,77		124 727,77	#####
766	Konstrukce truhlářské	0,00	-115 073,00		-115 073,00	#####
775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	-566 373,80		-566 373,80	#####
776	Podlahy povlakové	0,00	441 629,38		441 629,38	#####
783	Nátěry	0,00	3 643,11		3 643,11	#####
Celkem za stavbu					-462,18	100,00

## Položkový rozpočet

S:	161023	ZŠ 2 st.MNV - obnova po Tornádu
O:	161023	ZŠ 2 st. MNV
R:	161023	7/222 - vcpr a mnpr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>18 000,00</b>
2	612401391R00	Omitka malých ploch vnitřních stěn, dozdivka nových zárubní	ks	30,00000	600,00	18 000,00
		18*2		36,00000		

Díl: 64	Výplně otvorů		
143	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd. s obetonováním	35 712,00
		1.NP : 7	7,00000
		2.NP : 11	11,00000

145	553310012R	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 75 rozměr 800 x 1970 mm L, P	kus	2,00000	1 784,00	3 568,00
146	553310022R	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100 rozměr 800 x 1970 mm L, P	kus	2,00000	1 984,00	3 968,00
147	5533301336R	Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/900 L, P, EI, EW 30	kus	16,00000	2 141,00	34 256,00

Díl: 96	Bourání konstrukcí		
12	968061126R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. nad 2	109,80
176	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	15 370,56
		1.NP : 1,4*2,2*4	12,32000
		2.NP : 1,4*2,2*10	30,80000
		0,9*2,1	1,89000
		1,4*2,2*2	6,16000
		1,0*2,2	2,20000

Díl: 711	Izolace proti vodě		
15	711212002R00	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	124 028,23
		dvouvrstvá	
		podlaha : 193	193,00000
		sokl stěna v=15 cm : 61,1*0,15	9,16500

206	711110R11	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná nátěrem tekutou	m2	-202,16500	50,00	-10 108,25
16	711212231R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	61,10000	160,00	9 776,00
17	998711102R00	Presun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,75313	1 370,00	1 031,79

Díl: 766	Konstrukce truhlářské		
316	7666619R1	Repase stávajících dveří plných 1000x2050 z masívu včetně zárubně	-115 073,00

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové		
358	7754130R2	Soklová lišta dřevěná	-1 860,20
359	775511612	Podlahy z vlysů lepených, tl. do 22 mm dub	-491 559,60
361	7755260R4	Lakování palubovky z dubových vlysů, vícevrstvý lak nejvyšší odolnosti typu sport vč. přesunu hmot	-72 954,00

Díl: 776	Podlahy povlakové		
42	7765211R103	Lepení povlak.podlah dílců.podlaha sportovní, pouze pokládka materiál ve specifikaci	137 995,00
46	284160591R	Podlahovina sportovní GRABO tl. 10 mm	303 634,38

Díl: 783	Nátěry		
47	783251002R00	Nátěr epoxidový kovových konstr. 1+ 2x email zárubně	3 643,11
		včetně pomocného lešení.	
		2xzárubně : 5,15*0,3*18	27,81000

VCP

691 092,87

MPC

-691 555,05

**Celkem**

**-462,18**

přípočet  
odpočet  
rozdíl

**součet**

114 627,47	576 465,40
- 115 073,00	- 576 482,05
<b>- 445,53</b>	<b>- 16,65</b>
repase dveří - nové zárubně	sportovní podlaha tělocvična